



REGIONE PUGLIA
COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di Lecce



Legge Regione Puglia n. 13 del 11/05/2001
NORME REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
DEL COMPLESSO PARCO GIOCHI COMUNALE
"PAPA GIOVANNI PAOLO II"**

Committente

Amministrazione Comunale di Salice Salentino

Area di intervento: SALICE SALENTINO

All. 8

Stima dei Lavori

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO PROGETTO: € 250.000,00



R.U.P.

Arch. Alessandra NAPOLETANO

IL TECNICO

Arch. Vincenzo CAPOCCELLO

validazione del _____

data

AGGIORNAMENTO

27 Maggio 2020

STIMA LAVORI

OGGETTO: Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO GIOCHI COMUNALE PAPA GIOVANNI PAOLO II"

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Salice Salentina

Salice Salentino, 20/05/2020

IL TECNICO
Arch. Vincenzo CAPOCCELLO

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|---|----------|---------------|-----------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | |
| | <u>LAVORI A CORPO</u> | | | |
| 1 E.001.003.a | Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... 'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) SOMMANO mc | 107,96 | 9,15 | 987,83 |
| 2 E.001.011 | Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. SOMMANO mc | 49,00 | 13,20 | 646,80 |
| 3 E.001.013 | Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, l ... el materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali. SOMMANO mc | 54,38 | 32,80 | 1 783,66 |
| 4 E.001.031 | Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. SOMMANO mc | 95,68 | 12,50 | 1 196,01 |
| 5 E.001.033.b | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... ire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili con impurità fino al 10% SOMMANO q.li | 1 153,83 | 2,95 | 3 403,80 |
| 6 E.002.005.b | Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o mista, di blocchi in clsv, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeg ... e ed il trasporto a discarica con i relativi oneri: eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici SOMMANO mc | 48,77 | 165,00 | 8 047,05 |
| 7 E.002.008.a | Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o pieni, etc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a mano e/o con l'ausilio di piccoli ... antiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. per uno spessore fino a cm 10 SOMMANO mq | 7,55 | 15,75 | 118,91 |
| 8 E.002.011.b | Esecuzione di tracce per la posa di canalizzazioni elettriche ed idriche, per colonne montanti o linee dorsali in muratura, eseguita a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'a ... tro quadrato per ogni centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo di larghezza fino a cm 10 SOMMANO mq/cm | 6,60 | 19,40 | 128,04 |
| 9 E.002.034.b | Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi pian ... ro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione con recupero, esclusa la catalogazione SOMMANO mq | 6,00 | 18,90 | 113,40 |
| 10 E.002.041.a | Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica. senza recupero del materiale SOMMANO m | 8,70 | 9,10 | 79,17 |
| 11 E.002.044.a | Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'a ... arico ed il trasporto nell'ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. rimozione senza recupero SOMMANO mq | 85,40 | 11,50 | 982,10 |
| 12 E.002.049.a | Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elettr ... nza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione di intonaco SOMMANO mq | 853,45 | 8,40 | 7 168,98 |
| 13 E.002.052.b | Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano ... l fine di rimuovere i depositi di sporco da eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. su paramenti e superfici civili SOMMANO mq | 313,41 | 4,70 | 1 473,03 |
| 14 E.002.055 | Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, complete di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spes ... ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 26 128,78 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|--|-------------------|---------------|-----------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | 26'128,78 |
| 15 E.002.057.b | Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00 | SOMMANO kg 81,75 | 1,60 | 130,80 |
| 16 E.002.060.b | Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico-sanitario o termico (apparecchi sanitari e corpi radianti) ricadenti all'interno del singolo ambien ... il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutata per pezzo sanitario. rimozione di soli apparecchi sanitari | SOMMANO mq 20,23 | 26,20 | 530,03 |
| 17 E.002.062.a | Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti di impianti di carico o scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsiasi materiale e diametro) escluso tubazioni in ... l lavoro finito a regola d'arte. rimozione di pluviali e canali di gronda, comprese eventuali cassette di convogliamento | SOMMANO cad 16,00 | 31,50 | 504,00 |
| 18 E.004.008.a | Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, per strutture non prec ... ne della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C28/35 | SOMMANO m 9,55 | 12,60 | 120,33 |
| 19 E.004.036 | Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di eseguz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm | SOMMANO mc 5,93 | 143,17 | 849,00 |
| 20 E.004.039.a | Fornitura e posa in opera di cassature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque sagomate, realizzate con tavolame di abete, com ... ei disarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a 4 m | SOMMANO kg 225,81 | 1,90 | 429,04 |
| 21 E.006.005.a | Fornitura e posa in opera di cassature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque sagomate, realizzate con tavolame di abete, com ... ei disarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a 4 m | SOMMANO mq 30,15 | 27,80 | 838,17 |
| 22 E.006.005.c | Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadriati delle dimensioni correnti, data in opera con malta ... ogo di posa e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. muratura in tufo di spessore cm 10 | SOMMANO mq 7,55 | 27,80 | 209,89 |
| 23 E.009.003.s | Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadriati delle dimensioni correnti, data in opera con malta ... ogo di posa e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. muratura in tufo di spessore cm 23 | SOMMANO mq 197,98 | 44,60 | 8'829,91 |
| 24 E.011.056 | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici e in PVC, compresi i pezzi speciali (1 ps = 1 ml), di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate ... posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pluviale in PVC diametro 100 mm | SOMMANO ml 9,55 | 18,90 | 180,50 |
| 25 E.012.032.a | Revisione di pavimentazione solare in lastre di pietra leccese, comprendente la verifica dello stato di conservazione dei giunti previa spazzolatura della superficie d'intervento, ... tituzioni di lastre danneggiate o lesionate e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | SOMMANO mq 295,79 | 20,50 | 6'063,70 |
| 26 E.015.001 | Solo posa in opera completa di pavimenti eseguita con impasto di sabbia e cemento o con idonei collanti e successiva pulitura con segatura a posa ultimata, compresa l'assistenza muraria, esclusa la realizzazione del sottofondo. In piastrelle di cemento, marmette e marmettoni | SOMMANO mq 6,00 | 26,25 | 157,50 |
| 27 E.016.012.a | Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di prima scelta, delle dimensioni cm 20x20 o 20x25, in pasta rossa con su ... to sui supporti sottostanti, incluso altresì quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | SOMMANO mq 85,40 | 33,90 | 2'895,06 |
| 28 E.016.012.a | Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Reali ... posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. | SOMMANO mq 864,77 | 16,00 | 13'836,32 |
| 28 E.016.012.a | Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Reali ... o occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due strati su superfici interne | SOMMANO mq 49,00 | 16,00 | 784,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | 62'487,03 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | |
|-------------------------|---|----------|---------------|-----------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | 62'487,03 |
| 29 E.016.012.b | Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Reali ... o occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due strati su superfici esterne SOMMANO mq | 0,00 | 17,20 | 0,00 |
| 30 E.016.037 | Tinteggiatura di superfici interne ed esterne, intonacate a civile o lisciate a gesso, comprendente le seguenti lavorazioni: scartavetratura, pulizia, rasatura di stucco e successi ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq | 1'434,60 | 8,90 | 12'767,94 |
| 31 E.016.048 | Lavaggio di vecchie pitture con uso di solvente. Incluso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i mat ... to a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq | 20,00 | 2,65 | 53,00 |
| 32 E.016.058 | Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ... so di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq | 139,49 | 18,40 | 2'566,62 |
| 33 E.017.022.a | Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezion ... altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Porta interna in compensato di pioppo o abete SOMMANO mq | 33,00 | 199,50 | 6'583,50 |
| 34 E.021.001.a0 2 | Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ... tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale. Spessore 2 cm Travertino chiaro Rapolato o Romano SOMMANO mq | 14,57 | 110,88 | 1'615,52 |
| 35 E.021.001.b0 3 | Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ... stero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale. Spessore 3 cm Travertino scuro Rapolato o Romano SOMMANO mq | 17,88 | 136,08 | 2'433,11 |
| 36 EL 1 | Svellimento di corpi illuminanti a qualsiasi altezza, compreso il ponteggio, il distacco dei fili del corpo illuminante dalla rete impiantistica ed ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte e secondo la regola dell'arte SOMMANO cad | 138,00 | 5,83 | 804,54 |
| 37 EL 2 | Svellimento e pulizia di cavi elettrici presenti in canaline sottotraccia ed ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte e secondo la regola dell'arte SOMMANO ml | 600,00 | 0,59 | 354,00 |
| 38 EL 3 | F.p.o. di giunzione elettrica eseguita in pozzetti mediante muffole di qualsiasi forma, compreso ogni onere per dare l'opera finita e funzillante in ogni sua parte. SOMMANO cadauno | 5,00 | 50,71 | 253,55 |
| 39 EL 4 | Fornitura e posa in opera corpo illuminante da esterno modello tipo "Barcellona" della linea Mareco costituito da diffusore a sezione esagonale in acrilico opale inalterabile ai r ... za max di m 3,50 e comprensiva di lampada LED. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x20W. SOMMANO cadauno | 34,00 | 157,60 | 5'358,40 |
| 40 EL.002.005.a | Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a conten ... rati su modulo DIN da mm 17,5. É compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni fino a 12 moduli SOMMANO cad | 2,00 | 41,86 | 83,72 |
| 41 EL.002.005.e | Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a conten ... ati su modulo DIN da mm 17,5. É compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 55 a 72 moduli SOMMANO cad | 1,00 | 176,20 | 176,20 |
| 42 EL.002.008.h | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quot ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A SOMMANO cad | 21,00 | 36,77 | 772,17 |
| 43 EL.002.008.i | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quot ... noltre compreso quanto altro occorre per | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 96'309,30 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | |
|--------------------------|--|----------|---------------|------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | 96'309,30 |
| | dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 40 a 63A SOMMANO cad | 1,00 | 66,45 | 66,45 |
| 44 EL.002.012.x | Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... e per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 80 a 100A con Id:0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S SOMMANO cad | 1,00 | 304,74 | 304,74 |
| 45 EL.002.013.i | Interruttore magnetotermico differenziale compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota ... tro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Bipolare 2 moduli fino a 32A, Id:0,03A tipo AC SOMMANO cad | 3,00 | 98,52 | 295,56 |
| 46 EL.002.013.z 06 | Interruttore magnetotermico differenziale compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota ... ltro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare 4 moduli da 40A, Id:0,03A tipo A SOMMANO cad | 10,00 | 199,43 | 1'994,30 |
| 47 EL.002.013.z 08 | Interruttore magnetotermico differenziale compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota ... altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare 4 moduli da 40A, Id:0,3A tipo A SOMMANO cad | 4,00 | 203,66 | 814,64 |
| 48 EL.002.016.h | Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornit ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 80 ÷ 100 A, Icc:25kA SOMMANO cad | 1,00 | 293,40 | 293,40 |
| 49 EL.002.019.f | Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con leva frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto pe ... ontenitore plastico. È compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2P, In 16÷20 A, 230÷400 V SOMMANO cad | 6,00 | 26,79 | 160,74 |
| 50 EL.002.019.r | Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con leva frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto pe ... , in contenitore plastico. È compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4P, In 100 A, 400 V SOMMANO cad | 1,00 | 63,92 | 63,92 |
| 51 EL.002.020.h | Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. È compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a 63A con fusibili SOMMANO cad | 1,00 | 191,76 | 191,76 |
| 52 EL.002.022.i | Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tripolare fino a 50A SOMMANO cad | 1,00 | 42,06 | 42,06 |
| 53 EL.002.022.p | Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A SOMMANO cad | 1,00 | 34,74 | 34,74 |
| 54 EL.002.022.z 24 | Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V da 151 A 300 VA SOMMANO cad | 1,00 | 86,29 | 86,29 |
| 55 EL.002.022.z 32 | Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il montaggio e quanto altro occorre per da ... avoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Contattore per elevato numero di manovre AC1: 40 A; AC3 11 kW AC3; 4 NA SOMMANO cad | 1,00 | 95,24 | 95,24 |
| 56 EL.003.002.z 01 | Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 3x4 mm² SOMMANO m | 25,00 | 4,05 | 101,25 |
| 57 EL.003.002.z 02 | Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 3x2,5 mm² | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 100'854,39 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|---|-------------------|---------------|------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | 100'854,39 |
| 58 EL.003.004.b | Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK. 1x1,5 mm ² | SOMMANO m 45,00 | 3,31 | 148,95 |
| 59 EL.003.004.c | Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK. 1x2,5 mm ² | SOMMANO m 250,00 | 1,06 | 265,00 |
| 60 EL.003.004.d | Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK. 1x4 mm ² | SOMMANO m 800,00 | 1,11 | 888,00 |
| 61 EL.003.004.e | Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK. 1x6 mm ² | SOMMANO m 750,00 | 1,22 | 915,00 |
| 62 EL.003.020 | Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per discesa impianti di antenna TV con impedenza pari a 75 ± 3 ohm, e basse perdite: (30÷860 MHz < 35 dB; 860÷2150 MHz < 30 dB), con con ... zioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | SOMMANO m 200,00 | 1,38 | 276,00 |
| 63 EL.004.001.c | Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia ... alla scatola di derivazione. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. | SOMMANO m 20,00 | 3,07 | 61,40 |
| 64 EL.004.001.d | Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia ... alla scatola di derivazione. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. | SOMMANO m 80,00 | 3,10 | 248,00 |
| 65 EL.004.005.e | Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia ... alla scatola di derivazione. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. | SOMMANO m 50,00 | 3,76 | 188,00 |
| 66 EL.004.007.a | Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista, incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70. | SOMMANO cad 50,00 | 5,69 | 284,50 |
| 67 EL.005.002.a | Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50. | SOMMANO m 25,00 | 5,09 | 127,25 |
| 68 EL.005.003.b | Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo metallico o in policarbonato autoestinguente, diffusore in vetro o policarbonato, riflettore ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con lampada a incandescenza E27 - max 100W | SOMMANO cad 16,00 | 43,52 | 696,32 |
| 69 EL.005.017.m | Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza ... ensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata, gli accessori di fissaggio e quanto altro occorrente. Esecuzione 2x36W. | SOMMANO cad 42,00 | 61,22 | 2'571,24 |
| 70 EL.005.017.r | Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max d ... ed accessori di fissaggio. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x11W (solo emergenza) 1h. | SOMMANO cad 5,00 | 91,33 | 456,65 |
| 71 EL.005.027.a | Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max d ... accessori di fissaggio. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x8W (solo emergenza) 1h IP65 | SOMMANO cad 10,00 | 90,91 | 909,10 |
| 72 EL.005.029.a | Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe II di isolamento, telaio In pressofusione ... e, accessori. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 70W. | SOMMANO cad 2,00 | 295,20 | 590,40 |
| | A R I P O R T A R E | | | 109'480,20 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|--|----------------------|---------------|------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | 109'480,20 |
| 73 EL.005.031.k | Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel t ... nto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il basamento e la morsettieria. Per altezza f.t. mm 11000 (Hi=1000). | SOMMANO cad 1,00 | 30,27 | 30,27 |
| 74 EL.006.007.a | Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttore coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/ ... gola d'arte Per punto presa TV con impianto derivato sottotraccia. Posa di presa TV derivata con tubo corrugato pesante. | SOMMANO cad 1,00 | 426,36 | 426,36 |
| 75 EL.006.012.a | Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... ere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 16A/230V 2P+T | SOMMANO cad 2,00 | 25,51 | 51,02 |
| 76 EL.006.015.a | Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... reso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore da 16 A. Punto luce con corrugato pesante. | SOMMANO cad 3,00 | 61,60 | 184,80 |
| 77 EL.006.019.a | Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... egola d'arte. Per punto presa 16A da derivazione di altro impianto. Punto presa 16A da derivazione con corrugato pesante | SOMMANO cad 73,00 | 31,65 | 2'310,45 |
| 78 EL.006.020.a | Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... so per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa UNEL 10/16A. Punto presa UNEL 10/16A con corrugato pesante | SOMMANO cad 33,00 | 23,42 | 772,86 |
| 79 EL.006.022.e | Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... ompreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante a tirante sottotraccia | SOMMANO cad 33,00 | 32,03 | 1'056,99 |
| 80 EL.006.023.a | Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo N07V-K; scatola di derivazione; scatola portafrutto in ... , ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per suonerie da parete. Suoneria da parete da 12V 15 VA | SOMMANO cad 6,00 | 37,09 | 222,54 |
| 81 EL.006.026.a | Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e cond ... mpreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa telefonica. Presa telefonica in tubo corrugato pesante | SOMMANO cad 6,00 | 58,64 | 351,84 |
| 82 EL.006.027.a | Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e cond ... mpreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa telefonica. Presa telefonica in tubo corrugato pesante | SOMMANO cad 4,00 | 23,17 | 92,68 |
| 83 EL.006.028.a | Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione a microprocessore per controllo a zone, omologata IMQ 1° livello, con possibilità di parzializzazione delle zone, completo di li ... di 24 ore ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita, funzionante e a perfetta regola d'arte. Fino a 4 zone. | SOMMANO cad 1,00 | 427,58 | 427,58 |
| 84 EL.006.028.d | Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazioni adeguate e comprensivi di fissaggio e quant'altro necessario per dare ... ita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Kit inseritore, completo di lettore chiave, scheda interfaccia e 3 chiavi. | SOMMANO cad 1,00 | 294,89 | 294,89 |
| 85 EL.006.028.f | Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazioni adeguate e comprensivi di fissaggio e quant'altro necessario per dare ... finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Combinatore telefonico digitale a 2 canali con 5 numeri memorizzabili. | SOMMANO cad 1,00 | 271,56 | 271,56 |
| 86 EL.006.028.g | Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazioni adeguate e comprensivi di fissaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Sirena autoalimentata da interno. | SOMMANO cad 1,00 | 72,59 | 72,59 |
| | Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazioni adeguate e comprensivi di fissaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Sirena autoalimentata con lampeggiatore da esterno | SOMMANO cad 1,00 | 133,32 | 133,32 |
| | A R I P O R T A R E | | | 116'179,95 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|--|----------|---------------|------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | 116'179,95 |
| 87 EL.006.030.a | Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnologia con sensore a microonda e ad infrarossi, ad alta sensibilità e basso disturbo, elevata stabilità di funzionamento e tota ... e l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Rivelatore a doppia tecnologia da 2,4 GHz portata 15 m circa. SOMMANO cad | 7,00 | 121,92 | 853,44 |
| 88 EL.007.009.b | Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensioni (SPD) di classe di prova II per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette. In categoria III sec ... É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per ogni polo di fase protetto. Quadripolare SOMMANO cad | 1,00 | 324,37 | 324,37 |
| 89 F.001.058.d | Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD (polietilene alta densità) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressio ... era, esclusi il materiale di rinfiacco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN4 Diametro esterno mm 315 SOMMANO m | 139,80 | 20,60 | 2'879,88 |
| 90 F.002.013.d | Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il r ... sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 SOMMANO cad | 6,00 | 73,97 | 443,82 |
| 91 F.002.015.d | Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato completo di rinfiacchi di spessore minimo 10 cm eseguiti con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 200 kg, per prolungamento del pozzetto di raccordo. Anello aggiuntivo al pozzetto da cm 60 x 60 x 25 SOMMANO cad | 10,00 | 15,80 | 158,00 |
| 92 I.002.001.c | Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato ... udizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in meno o in più di cm 2 SOMMANO cad | 6,00 | 175,00 | 1'050,00 |
| 93 I.002.003.a | Fornitura e posa in opera di colonna o semicolonna in porcellana vetrificata per lavabo delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o in più di cm 2. colonna SOMMANO cad | 6,00 | 95,00 | 570,00 |
| 94 I.002.004.a | Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo ... udizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. incremento per f. p. o. di mensole reclinabili con sistema meccanico SOMMANO cad | 3,00 | 288,30 | 864,90 |
| 95 I.003.001.e | Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono compresi: l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratu ... stessi. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. portacarta delle dimensioni di circa cm 15x15 SOMMANO cad | 14,00 | 32,75 | 458,50 |
| 96 I.003.001.g | Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono compresi: l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratu ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. portasapone del tipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di circa cm 10x9 SOMMANO cad | 13,00 | 29,70 | 386,10 |
| 97 I.004.004.c | Fornitura e posa in opera di batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 ... ativi collegamenti. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. con braccio con soffione non rotante per doccia SOMMANO cad | 9,00 | 127,80 | 1'150,20 |
| 98 I.004.005.a | Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalen ... da e fredda e di bocca di erogazione. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. scarico con comando a pistone SOMMANO cad | 14,00 | 90,50 | 1'267,00 |
| 99 I.004.010.b | Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo da installare sul lavello in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o ... erogazione girevole tipo alta. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. bocca della lunghezza di circa cm 20 SOMMANO cad | 1,00 | 89,00 | 89,00 |
| 100 I.004.022 | Fornitura e posa in opera di sedile e coperchio per vaso igienico, in resina termoindurente, completo di cerniere, in acciaio cromato , guarnizioni, viti di fissaggio e di quant'altro necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte SOMMANO cad | 14,00 | 85,00 | 1'190,00 |
| 101 IS.002.007.e | Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata plastificata di colore verde Ø mm 3,70, per delimitazione del campo da gioco, compresa la carpenteria metallica di sostegno in t ... Ø mm. 48, avente altezza fuori terra da cordolo SOMMANO cad | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 127'865,16 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|--|----------|---------------|------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | 127'865,16 |
| | perimetrale da m. 2,20, ivi incluso l'incastro nel cordolo perimetrale. SOMMANO mq | 81,75 | 24,45 | 1'998,79 |
| 102 IS.003.008.a | Fornitura e posa in opera di porte di calcetto in tubolare di ferro antirugginato e verniciato di colore bianco, interamente smontabili e complete di reti del tipo pesante. Le porte saranno di dimensioni regolamentari di cm. 300 x 200. SOMMANO a corpo | 0,50 | 950,00 | 475,00 |
| 103 IS.005.007.a | Attrezzature sportive e recinzione di un campo per il gioco del tennis eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 18,27, lato lungo ml. 36,57). Fornitura e posa in opera di ... pali reggirete completi di arganello, rete del tipo pesante, zanche di ancoraggio della stessa e seggiolone per arbitro. SOMMANO corpo | 1,00 | 1'000,00 | 1'000,00 |
| 104 IS.006.008.g | Impianto elettrico di illuminazione campo Fornitura in opera di proiettore a LED per esterni, composto da: corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nell ... del campo, il tutto eseguito secondo quanto specificatamente previsto dal D.M. n.37/2008 sulla sicurezza degli impianti. SOMMANO cad | 13,00 | 570,00 | 7'410,00 |
| 105 NP01 | Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, Kit pulsante, alimentazione e scarico e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante. SOMMANO cad | 14,00 | 118,46 | 1'658,44 |
| 106 NP02 | Fornitura e posa in opera di lavello da cucina in acciaio inox a doppia vaschetta, compreso eventuali opere murarie, sottolavello in acciaio inox e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante. E' incluso il miscelatore. SOMMANO cad | 1,00 | 409,43 | 409,43 |
| 107 NP03 | Rimozione di struttura discontinua in legno con piccola orditura, costituita da due pilastrini circolari e da travicelli in legno lamellare, compresi i semplici puntellamenti nece ... i carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO m2 | 28,44 | 47,94 | 1'363,41 |
| 108 NP04 | Rimozione di travetti in legno, di qualunque tipo e forma e a qualsiasi altezza. Sono compresi le opere provvisoriale di protezione, le occorrenti opere murarie, il taglio di staff ... ambito del cantiere di quanto può essere riutilizzato. É inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m | 27,00 | 7,43 | 200,61 |
| 109 NP05 | Fornitura e posa in opera di infissi per finestra e porta ... er dare il manufatto montato e completo in ogni sua parte. Fornitura e posa in opera di infissi per finestra e porta f ... Gas Argon completi di certificazione e quanto altro occorre per dare il manufatto montato e completo in ogni sua parte. SOMMANO m2 | 70,09 | 320,00 | 22'428,80 |
| 110 NP06 | Demolizione di Cassetta di scarico e coperchio di water con l'ausilio di attrezzi idonei, compreso sifoni di scarico, grappe, zanche, tasselli ad espansione, il taglio di parti met ... il carico su automezzo, il ripristino di eventuali parti murarie e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cad | 14,00 | 15,26 | 213,64 |
| 111 NP07 | Solo posa in opera di colonna o semicolonna in porcellana vetrificata, fornite dall'Amministrazione per lavabo delle dimensioni di cm 60x47, con tolleranza in meno o in più di cm 2. Colonna SOMMANO cad | 11,00 | 18,05 | 198,55 |
| 112 NP08 | Integrazione centrale idrica sita all'interno del fabbricato servizi igienici pattinaggio comprendente la fornitura e posa in opera di: elettropompa gemellare avente potenza ciascu ... senza membrana del tipo omologato. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. SOMMANO a corpo | 1,00 | 2'001,45 | 2'001,45 |
| 113 NP09 | Integrazione centrale idrica sita in prossimità del contatore di AQP nello spigolo Sud-Est della recinzione, comprendente la fornitura e posa in opera di: elettropompa di alimentaz ... nomento, valvole per collegamento. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante. SOMMANO a corpo | 1,00 | 948,09 | 948,09 |
| 114 NP10 | Fornitura e posa in opera di specchio con cornice in abs. Dimensioni cm 40 x cm 50, comprensivo di sistemi di fissaggio, assistenza muraria e quant'altro necessario. SOMMANO cadauno | 16,00 | 26,02 | 416,32 |
| 115 NP11 | Fornitura e posa in opera di dispenser di asciugamani di carta in plastica. Dimensioni cm 218 x cm 193 x cm 270, comprensivo di sistemi di fissaggio, assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante SOMMANO cadauno | 11,00 | 49,28 | 542,08 |
| 116 NP12 | Fornitura e posa in opera di scopettino e relativo contenitore in acciaio cromato con ciuffo in setole. E' compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 169'129,77 |

[illegible]