



**REGIONE PUGLIA**  
**COMUNE DI SALICE SALENTINO**  
Provincia di Lecce



Legge Regione Puglia n. 13 del 11/05/2001  
NORME REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA  
DEL COMPLESSO PARCO GIOCHI COMUNALE  
"PAPA GIOVANNI PAOLO II"**

Committente **Amministrazione Comunale di Salice Salentino**

Area di intervento: SALICE SALENTINO

All. **17**

**Calcolo Incidenza  
Mano D'Opera e Uomini/Giorno**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**IMPORTO PROGETTO: € 250.000,00**



**R.U.P.**

Arch. Alessandra NAPOLETANO

**IL TECNICO**

Arch. Vincenzo CAPOCCELLO

validazione del \_\_\_\_\_

data

AGGIORNAMENTO

27 Maggio 2020

Voce di CME	Riferimento Elenco Prezzi	DESCRIZIONE SINTETICA VOCE	Unità di misura	Quantità totale	Importo unitario	Importo fase (€)	Al netto dell'UI (10%)	Al netto delle SG (14%)	Inc Mat da DM 11/12/1978	Al netto dei materiali	Inc N e T DM 11/12/1978	Al netto dei N e T	Inc sicurezza	Al netto della Sicurezza	Incidenza MO da DM 11/12/1978	importo compl mano dopera	Incidenza MO reale	UU/giorno per fase e totale
LAVORI ELETTRICI																		
35	EL 1	Svellimento corpi illuminanti	cad	138,00	5,83	804,54	731,40	641,58	49,90%	428,00	0,00%	428,00	7,87%	396,78	50,01%	264,50	32,88%	2,00
36	EL 2	Svellimento cavi elettrici	ml	600,00	0,59	354,00	321,82	282,30	21,19%	232,94	0,00%	232,94	7,87%	215,94	78,81%	120,77	34,11%	1,00
59	E.002.011.b	Esecuzione di tracce x posa canalizzazioni elettr.	mq/cm	6,60	19,40	128,04	116,40	102,11	44,00%	70,91	16,00%	61,13	7,87%	56,67	40,00%	40,48	31,61%	1,00
11	E.001,003.a	Scavo terra per inserimento cavidotto montante elett.	mc	4,22	9,15	38,61	35,10	30,79	44,00%	21,38	16,00%	18,43	7,87%	17,09	40,00%	12,21	31,61%	1,00
31	EL.004.007.a	Tubazione in pvc da interrare	m	25,00	5,09	127,25	115,68	101,48	44,00%	70,47	16,00%	60,75	107,87%	29,22	40,00%	20,87	16,40%	1,00
12	E.001,011	Rinterro per inserimento cavidotto	mc	4,00	13,20	52,80	48,00	42,11	44,00%	29,24	16,00%	25,21	7,87%	23,37	40,00%	16,69	31,61%	1,00
49	EL.005.031.k	Basamento palo esterno luce	cad	1,00	426,36	426,36	387,60	340,00	44,00%	236,11	16,00%	203,54	7,87%	188,69	40,00%	134,78	31,61%	1,00
2	EL.002.005.e	Centralino resina bar	cad	1,00	176,20	176,20	160,18	140,51	53,00%	91,84	2,00%	90,04	7,87%	83,47	45,00%	57,56	32,67%	1,00
1	EL.002.005.a	Centralini resina	cad	2,00	41,86	83,72	76,11	66,76	53,00%	43,64	2,00%	42,78	7,87%	39,66	45,00%	27,35	32,67%	1,00
45	EL.004.005.e	scatole elettriche derivazione	cad	50,00	5,69	284,50	258,64	226,87	53,00%	148,28	2,00%	145,38	7,87%	134,77	45,00%	92,94	32,67%	1,00
34	EL.004.001.d	Tubazione corrugata sottotraccia 32	m	50,00	3,76	188,00	170,91	149,92	53,00%	97,99	2,00%	96,07	7,87%	89,06	45,00%	61,42	32,67%	1,00
33	EL.004.001.c	Tubazione corrugata sottotraccia 25	m	80,00	3,10	248,00	225,45	197,77	53,00%	129,26	2,00%	126,73	7,87%	117,48	45,00%	81,02	32,67%	1,00
30	E.016.012.a	Intonaco riprist interno	mq	49,00	16,00	784,00	712,73	625,20	44,00%	434,17	16,00%	374,28	7,87%	346,97	40,00%	247,84	31,61%	2,00
14	EL.003.002.z01	Linea montante prese servizi	mq	25,00	4,05	101,25	92,05	80,74	53,00%	52,77	2,00%	51,74	7,87%	47,96	45,00%	33,08	32,67%	1,00
13	EL.003.002.z02	Linea montante luci servizi	ml	45,00	3,31	148,95	135,41	118,78	53,00%	77,63	2,00%	76,11	7,87%	70,56	45,00%	48,66	32,67%	1,00
25	EL.003.004.e	Linea cavo PE 6mmq	m	200,00	1,38	276,00	250,91	220,10	53,00%	143,85	2,00%	141,03	7,87%	130,74	45,00%	90,17	32,67%	1,00
27	EL.003.004.d	Montanti 4 mmq	m	750,00	1,22	915,00	831,82	729,67	53,00%	476,91	2,00%	467,55	7,87%	433,44	45,00%	298,93	32,67%	2,00
28	EL.003.004.c	Montanti 2,5 mmq	m	800,00	1,11	888,00	807,27	708,13	53,00%	462,83	2,00%	453,76	7,87%	420,65	45,00%	290,10	32,67%	2,00
29	EL.003.004.b	Montanti emergenza 1,5mmq	m	250,00	1,06	265,00	240,91	211,32	53,00%	138,12	2,00%	135,41	7,87%	125,53	45,00%	86,57	32,67%	1,00
46	E.016.058	Verniciatura pali sostegno	mq	139,49	18,40	2566,62	2333,29	2046,74	44,00%	1421,35	16,00%	1225,30	7,87%	1135,91	40,00%	811,36	31,61%	6,00
3	EL.002.012.X	Blocco differenz Q1	cad	1,00	304,74	304,74	277,04	243,01	53,00%	158,83	2,00%	155,72	7,87%	144,36	45,00%	99,56	32,67%	1,00
4	EL.002.016.h	Magnet Q1	cad	1,00	293,40	293,40	266,73	233,97	53,00%	152,92	2,00%	149,92	7,87%	138,99	45,00%	95,85	32,67%	1,00
5	EL.002.019.r	Interrut Q1	cad	1,00	63,92	63,92	58,11	50,97	53,00%	33,32	2,00%	32,66	7,87%	30,28	45,00%	20,88	32,67%	1,00
6	EL.002.013.z08	Int Mag Diff	cad	4,00	203,66	814,64	740,58	649,63	53,00%	424,60	2,00%	416,27	7,87%	385,90	45,00%	266,14	32,67%	2,00
7	EL.002.013.z06	Int Mag Diff compatto	cad	10,00	199,43	1994,30	1813,00	1590,35	53,00%	1039,45	2,00%	1019,06	7,87%	944,71	45,00%	651,53	32,67%	5,00
8	EL.002.013.i	Int Mag Diff compatto	cad	3,00	98,52	295,56	268,69	235,69	53,00%	154,05	2,00%	151,03	7,87%	140,01	45,00%	96,56	32,67%	1,00
9	EL.002.008.h	Magnet termico	cad	21,00	36,77	772,17	701,97	615,77	53,00%	402,46	2,00%	394,57	7,87%	365,78	45,00%	252,26	32,67%	2,00
10	EL.002.019.f	Interru manovra	cad	6,00	26,79	160,74	146,13	128,18	53,00%	83,78	2,00%	82,14	7,87%	76,14	45,00%	52,51	32,67%	1,00
18	EL.007.009.b	Limitatore tensione SPD	cad	1,00	324,37	324,37	294,88	258,67	53,00%	169,06	2,00%	165,75	7,87%	153,66	45,00%	105,97	32,67%	1,00
37	EL.002.020.h	Interruttore sezionatore q parco	cad	1,00	191,74	191,74	174,31	152,90	53,00%	99,94	2,00%	97,98	7,87%	90,83	45,00%	62,64	32,67%	1,00
38	EL.002.022.p	temporizzatore luci esterne	cad	1,00	34,74	34,74	31,58	27,70	44,00%	19,24	16,00%	16,58	7,87%	15,37	40,00%	10,98	31,61%	1,00
43	EL.002.008.l	Interruttore tripol q pozzo	cad	1,00	66,45	66,45	60,41	52,99	53,00%	34,63	2,00%	33,96	7,87%	31,48	45,00%	21,71	32,67%	1,00
15	EL.006.015.a	Punto luce interrotto	cad	73,00	31,65	2310,45	2100,41	1842,46	53,00%	1204,22	2,00%	1180,61	7,87%	1094,48	45,00%	754,81	32,67%	6,00

16	EL.006.019.a	Punto presa	cad	33,00	23,42	772,86	702,60	616,32	53,00%	402,82	2,00%	394,92	7,87%	366,11	45,00%	252,49	32,67%	3,00
17	EL.006.026a	Prese telefoniche	cad	4,00	23,17	92,68	84,25	73,91	53,00%	48,31	2,00%	47,36	7,87%	43,90	45,00%	30,28	32,67%	1,00
23	EL.006.20a	Punti prese 10/16 A	cad	33,00	32,03	1056,99	960,90	842,89	53,00%	550,91	2,00%	540,11	7,87%	500,70	45,00%	345,31	32,67%	3,00
24	EL.006.12a	Punti prese interbloccata16 A	cad	3,00	61,60	184,80	168,00	147,37	53,00%	96,32	2,00%	94,43	7,87%	87,54	45,00%	60,37	32,67%	1,00
26	EL.006.022e	Pulsante a tirante bag disabili	cad	6,00	37,09	222,54	202,31	177,46	53,00%	115,99	2,00%	113,72	7,87%	105,42	45,00%	72,70	32,67%	1,00
48	EL.006.07.a	punto presa tv	cad	2,00	25,51	51,02	46,38	40,69	53,00%	26,59	2,00%	26,07	7,87%	24,17	45,00%	16,67	32,67%	2,00
47	EL.003.020	cavo antenna	m	20,00	3,07	61,40	55,82	48,96	53,00%	32,00	2,00%	31,37	7,87%	29,09	45,00%	20,06	32,67%	1,00
44	EL 3	muffole	cad	5,00	50,73	253,65	230,59	202,27	74,14%	116,16	0,00%	116,16	7,87%	107,68	25,86%	85,56	33,73%	2,00
52	EL.006.027.a	Centrale allarme	cad	1,00	427,58	427,58	388,71	340,97	53,00%	222,86	2,00%	218,49	7,87%	202,55	45,00%	139,69	32,67%	1,00
53	EL.006.028.a	Kit allarme	cad	1,00	294,89	294,89	268,08	235,16	53,00%	153,70	2,00%	150,69	7,87%	139,69	45,00%	96,34	32,67%	2,00
54	EL.006.028.f	Sirena interna allarme	cad	1,00	72,59	72,59	65,99	57,89	53,00%	37,83	2,00%	37,09	7,87%	34,39	45,00%	23,71	32,67%	1,00
55	EL.006.028.d	Combinatore telefonico allarme	cad	1,00	271,56	271,56	246,87	216,56	53,00%	141,54	2,00%	138,76	7,87%	128,64	45,00%	88,72	32,67%	2,00
56	EL.006.028.g	Sirena esterna allarme	cad	1,00	133,32	133,32	121,20	106,32	53,00%	69,49	2,00%	68,12	7,87%	63,15	45,00%	43,55	32,67%	1,00
57	EL.006.030.a	Sensori volumetrici allarme	cad	7,00	121,92	853,44	775,85	680,57	53,00%	444,82	2,00%	436,10	7,87%	404,28	45,00%	278,81	32,67%	3,00
58	EL.006.023.a	Suonerie bagni disabili	cad	6,00	58,64	351,84	319,85	280,57	53,00%	183,38	2,00%	179,79	7,87%	166,67	45,00%	114,94	32,67%	1,00
39	EL.002.022.z24	Trasformatore q pozzo	cad	1,00	86,29	86,29	78,45	68,81	53,00%	44,98	2,00%	44,09	7,87%	40,88	45,00%	28,19	32,67%	1,00
40	EL.002.022.z32	Contattore q pozzo	cad	1,00	95,24	95,24	86,58	75,95	53,00%	49,64	2,00%	48,67	7,87%	45,12	45,00%	31,11	32,67%	1,00
41	EL.002.022.i	portafusibili q pozzo	cad	1,00	42,06	42,06	38,24	33,54	53,00%	21,92	2,00%	21,49	7,87%	19,92	45,00%	13,74	32,67%	1,00
42	EL.005.003.b	Plafoniera luce 2x36w	cad	42,00	61,22	2571,24	2337,49	2050,43	53,00%	1340,15	2,00%	1313,87	7,87%	1218,02	45,00%	840,01	32,67%	5,00
19	EL.005.002.a	Plafoniere con E27 bagni	cad	16,00	43,52	696,32	633,02	555,28	53,00%	362,93	2,00%	355,81	7,87%	329,85	45,00%	227,48	32,67%	2,00
20	EL.005.017.m	plafoniera emergenza	cad	5,00	91,33	456,65	415,14	364,15	53,00%	238,01	2,00%	233,34	7,87%	216,32	45,00%	149,19	32,67%	1,00
21	EL.005.017.r	plafoniera emergenza	cad	10,00	90,91	909,10	826,45	724,96	53,00%	473,83	2,00%	464,54	7,87%	430,65	45,00%	297,00	32,67%	2,00
50	EL 4	Corpi illuminanti parco	cad	34,00	157,60	5358,40	4871,27	4273,05	95,80%	2182,35	0,00%	2182,35	7,87%	2023,13	4,20%	1941,59	36,23%	11,00
51	EL.005.027.a	Armatura stradale parco	cad	2,00	295,20	590,40	536,73	470,81	53,00%	307,72	2,00%	301,69	7,87%	279,68	45,00%	192,88	32,67%	2,00
22	IS.006.008.g	Proiettore led	cad	13,00	570,00	7410,00	6736,36	5909,09	53,00%	3862,15	2,00%	3786,42	7,87%	3510,17	45,00%	2420,81	32,67%	14,00
60	E.001.031	Trasporto a rifiuto	mc	19,55	12,50	244,38	222,16	194,88	44,00%	135,33	16,00%	116,66	7,87%	108,15	40,00%	77,25	31,61%	1,00
61	E.001.033.b	Smaltimento a rifiutoSmaltimento a rifiuto	q.li	88,01	2,95	259,63	236,03	207,04	44,00%	143,78	16,00%	123,95	7,87%	114,90	40,00%	82,07	31,61%	1,00
62	EL.005.029.a	Nuovo palo h 3m nel parco	cad	1,00	30,27	30,27	27,52	24,14	53,00%	15,78	2,00%	15,47	7,87%	14,34	45,00%	9,89	32,67%	1,00
63	E.004.008.a	Cls per blocco nuovo palo h 3m parco	mc	0,22	143,17	31,50	28,63	25,12	44,00%	17,44	16,00%	15,04	7,87%	13,94	40,00%	9,96	31,61%	1,00
LAVORI EDILI			Importo complessivo lavori elettrici			40366,69												
1	E.002.041.a	Demolizione di imbotti	m	8,7	9,1	79,17	71,97	63,13	44,00%	43,84	16,00%	37,80	7,87%	35,04	40,00%	25,03	31,61%	1,00
2	E.002.057.b	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie	mq	20,23	26,20	530,03	481,84	422,67	44,00%	293,52	16,00%	253,03	7,87%	234,57	40,00%	167,55	31,61%	1,00
3	E.002,060.b	Rimozione di apparecchi sanitari	cad	16,00	31,50	504,00	458,18	401,91	44,00%	279,11	16,00%	240,61	7,87%	223,05	40,00%	159,32	31,61%	1,00
4	NP06	Demolizione di cassetta di scaric e coperchio water	cad	14,00	15,26	213,64	194,22	170,37	0,00%	170,37	39,90%	121,78	3,00%	118,23	60,10%	73,85	34,57%	1,00
5	E.002.044.a	Rimozione di rivestimenti ceramici	mq	85,40	11,50	982,10	892,82	783,17	44,00%	543,87	16,00%	468,85	7,87%	434,65	40,00%	310,46	31,61%	2,00

6	E.002.049.a	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne e/o esterne	mq	853,45	8,40	7168,98	6517,25	5716,89	44,00%	3970,06	16,00%	3422,47	7,87%	3172,77	40,00%	2266,26	31,61%	13,00
7	E.002.008.a	Demolizione di tramezzature interne	mq	7,55	15,75	118,91	108,10	94,83	44,00%	65,85	16,00%	56,77	7,87%	52,63	40,00%	37,59	31,61%	1,00
8	E.002.062.a	Demolizione di pluviale	m	9,55	12,60	120,33	109,39	95,96	44,00%	66,64	16,00%	57,45	7,87%	53,25	40,00%	38,04	31,61%	1,00
9	NP03	Demolizione di strutture in legno	mq	28,44	47,94	1363,41	1239,47	1087,25	0,00%	1087,25	10,01%	988,32	3,00%	959,53	89,99%	505,04	37,04%	3,00
9'	NP04	Demolizione di travetti in legno	m	27,00	7,43	200,61	182,37	159,98	0,00%	159,98	24,79%	128,20	3,00%	124,46	75,21%	71,04	35,41%	1,00
10	E.002.052.b	Idrolavaggio di paramenti murari	mq	313,41	4,70	1473,03	1339,12	1174,66	44,00%	815,74	16,00%	703,22	7,87%	651,92	40,00%	465,65	31,61%	3,00
11	E.002.055	Rimozione di opere in ferro: rete metallica plastificata sul confine Nord della recinzione	Kg	81,75	1,60	130,80	118,91	104,31	44,00%	72,43	16,00%	62,44	7,87%	57,89	40,00%	41,35	31,61%	1,00
12	E.002.005.b	Demolizione di muaratura su muro di recinzione	mc	48,77	165,00	8047,05	7315,50	6417,11	44,00%	4456,32	16,00%	3841,66	7,87%	3561,38	40,00%	2543,84	31,61%	14,00
13	E.002.034.b	Rimozione di pavimentazione in ceramica o in cemento di qualsiasi dimensione	mq	6,00	18,90	113,40	103,09	90,43	44,00%	62,80	16,00%	54,14	7,87%	50,19	40,00%	35,85	31,61%	1,00
14	E.001.003.a	Scavo a sezione obbligata per alloggiamento tubazione fognatura	mc	103,74	9,15	949,22	862,93	756,95	44,00%	525,66	16,00%	453,16	7,87%	420,10	40,00%	300,07	31,61%	2,00
15	NP13	Rimozione di giochi bimbi	corpo	1,00	495,59	495,59	450,54	395,21	0,00%	395,21	75,37%	225,36	3,00%	218,79	24,63%	175,55	35,42%	1,00
16	E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta	mc	76,13	12,50	951,63	865,11	758,87	44,00%	526,99	16,00%	454,31	7,87%	421,16	40,00%	300,83	31,61%	2,00
17	E.001.033.b	Conferimento a discarica del materiale di risulta	q.li	1065,82	2,95	3144,17	2858,34	2507,31	44,00%	1741,19	16,00%	1501,02	7,87%	1391,51	40,00%	993,94	31,61%	6,00
18	E.001.013	Formazione del letto di posa della tubazione di fognatura in sabbia di frantoio	mc	54,38	32,80	1783,66	1621,51	1422,38	44,00%	987,76	16,00%	851,52	7,87%	789,39	40,00%	563,85	31,61%	4,00
19	F.001.058.d	Tubazione in PEAD Classe di rigidità SN 4	m	139,80	20,60	2879,88	2618,07	2296,56	44,00%	1594,83	16,00%	1374,85	7,87%	1274,55	40,00%	910,39	31,61%	5,00
20	F.002.013.d	Pozzetto di raccordo prefabbricato	cad	6,00	73,97	443,82	403,47	353,92	44,00%	245,78	16,00%	211,88	7,87%	196,42	40,00%	140,30	31,61%	1,00
21	F.002.015.d	Anello aggiuntivoprefabbricato (raggiungi quota)	cad	10,00	15,80	158,00	143,64	126,00	44,00%	87,50	16,00%	75,43	7,87%	69,93	40,00%	49,95	31,61%	1,00
22	E.001.011	Rinterro dello scavo con mateiale presente in cantiere	mc	45,00	13,20	594,00	540,00	473,68	44,00%	328,95	24,00%	265,28	7,87%	245,93	32,00%	186,31	31,36%	2,00
23	R.008.038.a	Sarcitura di lesioni	m	169,20	20,20	3417,84	3107,13	2725,55	44,00%	1892,74	24,00%	1526,41	7,87%	1415,04	32,00%	1072,00	31,36%	6,00
24	E.012.032.a	Solo posa in opera di pavimentazione per esterni pecedentemente rimossa	mq	6,00	26,25	157,50	143,18	125,60	44,00%	87,22	24,00%	70,34	7,87%	65,21	32,00%	49,40	31,36%	1,00
25	E.006.005.c	Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione, eseguita con	mq	197,98	44,60	8829,91	8027,19	7041,39	44,00%	4889,86	24,00%	3943,43	7,87%	3655,73	32,00%	2769,49	31,36%	15,00
26	E.004.039.a	Casserature in legno per getto di calcestruzzo	mq	30,15	27,80	838,17	761,97	668,40	44,00%	464,16	24,00%	374,33	7,87%	347,02	32,00%	262,89	31,36%	2,00
27	E.004.036	Acciaio per calcestruzzo di cemento armato	Kg	225,81	1,90	429,04	390,04	342,14	44,00%	237,59	16,00%	204,82	7,87%	189,88	40,00%	135,63	31,61%	1,00
28	E.004.008.a	Calcestruzzo a prestazione garantita classe c28/35	mc	5,71	143,17	817,50	743,18	651,91	44,00%	452,72	16,00%	390,27	7,87%	361,80	40,00%	258,43	31,61%	2,00
29	E..006.005.a	Nuove tramezzature nel locale servizi igienici	mq	7,55	27,80	209,89	190,81	167,38	44,00%	116,23	16,00%	100,20	7,87%	92,89	40,00%	66,35	31,61%	1,00
30	E.021.001.a02	Imbotti morti per bussole interne in travertino chiaro spessore 2 cm	mq	14,57	110,88	1615,52	1468,66	1288,29	44,00%	894,65	16,00%	771,25	7,87%	714,98	40,00%	510,70	31,61%	3,00
31	E.021.001.b03	Imbotti in travertino chiaro per esterni spessore 3 cm	mq	17,88	136,08	2433,11	2211,92	1940,28	44,00%	1347,42	16,00%	1161,57	7,87%	1076,82	40,00%	769,16	31,61%	5,00
32	E.016.012	Nuovo intonaco civile liscio per interni ed esterni	mq	864,77	16,00	13836,32	12578,47	11033,75	44,00%	7662,33	16,00%	6605,45	7,87%	6123,53	40,00%	4373,95	31,61%	24,00
33	E.015.001	Nuovo rivestimento di ppareti interne con piastrelle di ceramica	mq	85,40	33,90	2895,06	2631,87	2308,66	44,00%	1603,24	16,00%	1382,10	7,87%	1281,26	40,00%	915,19	31,61%	5,00
34	E.011.056	Revisione di lastrici solari	mq	295,79	20,50	6063,70	5512,45	4835,48	44,00%	3357,97	16,00%	2894,81	7,87%	2683,61	40,00%	1916,86	31,61%	23,00
35	NP09	Integrazione centrale idrica in prossimità del contatore AQP	corpo	1,00	948,09	948,09	861,90	756,05	80,68%	418,45	0,93%	414,59	3,00%	402,52	18,39%	339,99	35,86%	2,00
36	NP08	Integrazione centrale idrica all'interno del fabbricato servizi igienici pattinaggio	corpo	1,00	2001,45	2001,45	1819,50	1596,05	90,85%	836,29	0,44%	832,62	3,00%	808,37	8,71%	743,60	37,15%	4,00
37	E.016.048	Lavaggio di vecchie pitture	mq	20,00	2,65	53,00	48,18	42,26	44,00%	29,35	16,00%	25,30	7,87%	23,46	40,00%	16,75	31,61%	2,00
38	I.002.004.a	Posa in opera di lavabo per disabili	cad	3,00	288,30	864,90	786,27	689,71	44,00%	478,97	16,00%	412,90	7,87%	382,78	40,00%	273,41	31,61%	2,00
39	I.002.001.e	Posa in opera di lavabo	cad	6,00	175,00	1050,00	954,55	837,32	44,00%	581,47	16,00%	501,27	7,87%	464,70	40,00%	331,93	31,61%	2,00

40	I.004.005.a	Gruppo monoforo per per lavabo e batteria per doccia	cad	14,00	90,50	1267,00	1151,82	1010,37	54,00%	656,08	3,00%	636,97	7,87%	590,50	43,00%	412,94	32,59%	3,00	
41	I.004.004.c	Batteria per doccia	cad	9,00	127,80	1150,20	1045,64	917,22	54,00%	595,60	3,00%	578,25	7,87%	536,06	43,00%	374,87	32,59%	3,00	
42	I.002.003.a	Colonna sottolavabo	cad	6,00	95,00	570,00	518,18	454,55	0,00%	454,55	90,00%	239,23	7,87%	221,78	10,00%	201,62	35,37%	2,00	
43	NP01	Cassetta di scaricoa zaino	cad	14,00	118,46	1658,44	1507,67	1322,52	75,50%	753,57	7,45%	701,32	3,00%	680,90	17,05%	581,71	35,08%	5,00	
44	I.004.022	Sedile e coperchio per water	cad	14,00	85,00	1190,00	1081,82	948,96	44,00%	659,00	16,00%	568,11	7,87%	526,66	40,00%	376,18	31,61%	3,00	
45	NP07	Solo posa in opera di colonne sottolavabo fornite dall'Amministrazione	cad	11,00	18,05	198,55	180,50	158,33	0,00%	158,33	1,95%	155,30	3,00%	150,78	98,05%	76,13	38,34%	1,00	
46	I.003.001.g	Portasapone	cad	13,00	29,70	386,10	351,00	307,89	54,00%	199,93	3,00%	194,11	7,87%	179,95	43,00%	125,84	32,59%	1,00	
47	I.003.001.e	Portacarta	cad	14,00	32,75	458,50	416,82	365,63	44,00%	253,91	16,00%	218,89	7,87%	202,92	40,00%	144,94	31,61%	2,00	
48	NP11	Dispenser asciugamani di carta	cad	11,00	49,28	542,08	492,80	432,28	76,44%	245,00	8,69%	225,41	3,00%	218,85	14,86%	190,53	35,15%	3,00	
49	NP10	Specchio da bagno con cornice in abs	cad	16,00	26,02	416,32	378,47	331,99	64,87%	201,37	3,51%	194,54	3,00%	188,87	31,62%	143,50	34,47%	1,00	
50	NP12	Scopettino e relativo contenitore	cad	14,00	14,59	204,26	185,69	162,89	93,75%	84,07	1,21%	83,07	3,00%	80,65	5,04%	76,78	37,59%	1,00	
51	NP05	Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico	mq	70,09	320,00	22428,80	20389,82	17885,81	72,56%	10364,98	3,03%	10060,15	3,00%	9767,14	24,41%	7850,77	35,00%	43,00	
52	E.016.037	Tinteggiatura di superfici interne ed esterne	mq	1434,60	8,90	12767,94	11607,22	10181,77	53,00%	6654,75	2,00%	6524,27	7,87%	6048,27	45,00%	4171,22	32,67%	23,00	
53	IS.002.007.e	Rete metallica zincata plastificata	mq	81,75	24,45	1998,79	1817,08	1593,93	53,00%	1041,78	2,00%	1021,36	7,87%	946,84	45,00%	652,99	32,67%	4,00	
54	E.017.022.a	Bussola interna in legno a uno o due battenti tamburata	mq	33,00	199,50	6583,50	5985,00	5250,00	53,00%	3431,37	2,00%	3364,09	7,87%	3118,65	45,00%	2150,80	32,67%	24,00	
55	NP02	Lavello da cucina e relativo	cad	1,00	409,43	409,43	372,21	326,50	83,07%	178,35	2,03%	174,80	3,00%	169,71	14,91%	147,69	36,07%	1,00	
56	I.004.010.b	Gruppo monoforo per lavello da cucina	cad	1,00	89,00	89,00	80,91	70,97	53,00%	46,39	2,00%	45,48	7,87%	42,16	45,00%	29,08	32,67%	1,00	
57	NP14	Manutenzione campetti, rete di delimitazione, ecc	corpo	1,00	3156,38	3156,38	2869,44	2517,05	44,56%	1741,18	15,39%	1508,95	3,00%	1465,00	40,04%	1046,13	33,14%	6,00	
58	E.009.003.a	Posa in opera di nuovi pluviali	ml	9,55	18,90	180,50	164,09	143,94	44,56%	99,57	15,39%	86,29	3,00%	83,77	40,04%	59,82	33,14%	2,00	
59	IS.003.008.a	Porta per campo calcetto	corpo	0,50	950,00	475,00	431,82	378,79	44,56%	262,03	15,39%	227,08	3,00%	220,47	40,04%	157,43	33,14%	1,00	
60	IS.005.007.a	Rete centrale campo da tennis	corpo	1,00	1000,00	1000,00	909,09	797,45	44,56%	551,64	15,39%	478,06	3,00%	464,14	40,04%	331,43	33,14%	3,00	
			Importo complessivo lavori edili			136037,21													
				Importo complessivo opera		€ 176.403,90	Incidenza percentuale manodopera										57789,31	32,76%	300,00