



REGIONE PUGLIA
COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di Lecce



Legge Regione Puglia n. 13 del 11/05/2001
NORME REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
DEL COMPLESSO PARCO GIOCHI COMUNALE
"PAPA GIOVANNI PAOLO II"**

Committente	Amministrazione Comunale di Salice Salentino
-------------	---

Area di intervento: SALICE SALENTINO

Ail.	7
------	----------

CME Lavori

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO PROGETTO: € 250.000,00



R.U.P.

Arch. Alessandra NAPOLETANO

IL TECNICO

Arch. Vincenzo CAPOCCELLO

validazione del _____

data

AGGIORNAMENTO

27 Maggio 2020

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO GIOCHI COMUNALE PAPA GIOVANNI PAOLO II"

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Salice Salentina

Salice Salentino, 20/05/2020

IL TECNICO
Arch. Vincenzo CAPOCCELLO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 / 1 E.002.041.a	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica. senza recupero del materiale Fabbricato servizi igienici Porte di accesso al fabbricato *(lung.=1+1+2,35)	2,00	4,35			8,70		
	SOMMANO m					8,70	9,10	79,17
2 / 2 E.002.057.b	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, ... r dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00 Fabbricato Servizi Igienici Bussole interne	4,00		1,000	2,200	8,80		
	Fabbricato Chiosco-Bar Bussole interne Infisso di separazione bar-cucina	4,00		1,000 1,750	2,200 1,500	8,80 2,63		
	SOMMANO mq					20,23	26,20	530,03
3 / 3 E.002.060.b	Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico-sanitario o termico (apparecchi sanitari e corpi radianti) ricadenti all'interno del singolo ambien ... il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutata per pezzo sanitario. rimozione di soli apparecchi sanitari Fabbricato servizi igienici Demolizione dei lavabo					6,00		
	Fabbricato Chiosco-Bar Demolizione di lavabo					1,00		
	Fabbricato servizi igienici Demolizione di lavabo					4,00		
	Fabbricato Spogliatoio Demolizione di water Demolizione di lavabo					1,00 4,00		
	SOMMANO cad					16,00	31,50	504,00
4 / 4 NP06	Demolizione di Cassetta di scarico e coperchio di water con l'ausilio di attrezzi idonei, compreso sifoni di scarico, grappe, zanche, tasselli ad espansione, il taglio di parti met ... il carico su automezzo, il ripristino di eventuali parti murarie e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fabbricato servizi igienici					4,00		
	Fabbricato Chiosco-Bar					1,00		
	Fabbricato servizi igienici					5,00		
	Fabbricato Spogliatoio					4,00		
	SOMMANO cad					14,00	15,26	213,64
	A RIPORTARE							1'326,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					195,49		2'308,94	
7 / 7 E.002.008.a	Intonaci esterni								
	Intonaci verticali								
	Lato esterno parapetto *(lung.=4,30+0,60+0,60)		5,50		0,750	4,13			
	(lung.=11,50+7,70+0,60)		19,80		0,750	14,85			
	Lato interni parapetto *(lung.=3+4,70+9,65+3+4+3,5+2,5+11,30+7,30+0,40+3,90+0,60+0,60)		54,45		0,500	27,23			
	Intonaci orizzontali								
	Cielo pensiline		4,30	0,600		2,58			
	(lung.=7,70+11,50)		19,20	0,600		11,52			
	Fabbricato servizi igienici								
	Intonaci esterni								
	Intonaci verticali								
	Prospetti Est-Nord-Ovest *(lung.=8,70+5,60+1,60)		15,90		3,900	62,01			
			10,50		3,400	35,70			
	(lung.=1,40+3,50+3,70)		8,60		3,900	33,54			
	Muro di recinzione								
	Prospetto Sud *(lung.=6,65+13,10+31,10+16,50)	2,00	67,35		1,000	134,70			
	Prospetto Ovest *(lung.=8,7+97,60+49,80)	2,00	156,10		1,000	312,20			
	Lesene su prospetto Sud *(lung.=0,25+0,25)	10,00	0,50		1,000	5,00			
	Lesene su prospetto Ovest *(lung.=0,25+0,25)	29,00	0,50		1,000	14,50			
		Sommano positivi mq					861,08		
		Sommano negativi mq					-7,63		
		SOMMANO mq					853,45	8,40	7'168,98
	7 / 7 E.002.008.a	Demolizione di parete divisoria interna in fette di tufo, mattoni forati o pieni, etc., a qualsiasi piano e per altezza fino a m 4.00, eseguita a mano e/o con l'ausilio di piccoli ... antiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. per uno spessore fino a cm 10							
		Fabbricato servizi igienici							
		Tramezzature interne (primi due filari a partire dal solaio) *							
(lung.=1,75+1,70+1,80+1,80+1,65+1,90+1,30+1,90+1,30)			15,10		0,500	7,55			
SOMMANO mq						7,55	15,75	118,91	
8 / 8 E.002.062.a	Rimozione di tubazioni costituenti parti di reti di impianti di carico o scarico (acque meteoriche, idrico, gas, e fognanti di qualsiasi materiale e diametro) escluso tubazioni in ... l lavoro finito a regola d'arte. rimozione di pluviali e canali di gronda, comprese eventuali cassette di convogliamento								
	Fabbricato servizi igienici		2,75			2,75			
	Fabbricato Chiosco-Bar (lung.=2,90+1)		3,90			3,90			
	Fabbricato servizi igienici		2,90			2,90			
	Fabbricato Spogliatoio								
	SOMMANO m					9,55	12,60	120,33	
9 / 9 NP03	Rimozione di struttura discontinua in legno con piccola orditura, costituita da due pilastri circolari e da travicelli in legno lamellare, compresi i semplici puntellamenti nece ... i carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.								
	Struttura originaria (par.ug.=3,20^2*3,1415/4)	8,04	3,40	6,000		20,40 8,04			
	SOMMANO m2					28,44	47,94	1'363,41	
10 / 10	Rimozione di travetti in legno, di qualunque tipo e forma e a qualsiasi								
	A R I P O R T A R E							11'080,57	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'080,57
NP04	<p>altezza. Sono compresi le opere provvisionali di protezione, le occorrenti opere murarie, il taglio di staff ... ambito del cantiere di quanto può essere riutilizzato. È inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>Travetti ortogonali alla parete</p> <p>Travetti paralleli alla parete</p> <p>Pilastrini di sostegno</p>	4,00	3,00			12,00		
		2,00	4,50			9,00		
		2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO m					27,00	7,43	200,61
11 / 11 E.002.052.b	<p>Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano ... l fine di rimuovere i depositi di sporco da eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. su paramenti e superfici civili</p> <p>Fabbricato Chiosco Bar</p> <p>Prospetto Ovest *(lung.=3,50+14+3)</p> <p>Prospetto Sud *(lung.=2,50+3,30+4,00)</p> <p>Prospetto Nord</p> <p>Prospetto Sud *(lung.=7,00+4,30)</p> <p>Fabbricato servizi igienici patt</p> <p>Prospetto Sud</p> <p>Prospetto Nord</p>		20,50		3,500	71,75		
			9,80		3,500	34,30		
			10,50		2,750	28,88		
			11,30		2,750	31,08		
	SOMMANO mq					313,41	4,70	1'473,03
12 / 12 E.002.055	<p>Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate e simili, complete di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spes ... ambito del cantiere, il tiro in basso e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>Rimozione di rete in acciaio zincata plastificata sul confine Nord</p>		54,50		1,500	81,75		
	SOMMANO kg					81,75	1,60	130,80
13 / 13 E.002.005.b	<p>Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o mista, di blocchi in clsv, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeg ... e ed il trasporto a discarica con i relativi oneri: eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici</p> <p>Confine Est</p> <p>Spigolo Sud-Est</p>	15,00	78,50	0,250	2,250	44,16		
			0,50	0,250	2,250	4,22		
			1,25	0,250	1,000	0,31		
			0,25	0,250	1,250	0,08		
	SOMMANO mc					48,77	165,00	8'047,05
14 / 14 E.002.034.b	<p>Rimozione di pavimenti in ceramica o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi pian ... ro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. rimozione con recupero, esclusa la catalogazione</p> <p>Sui viali attraversati dallo scavo per alloggiamento tubazione di scarico *(larg.=2,5+3,50)</p>		1,00	6,000		6,00		
	SOMMANO mq					6,00	18,90	113,40
15 / 15 E.001.003.a	<p>Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... 'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)</p> <p>Da Sez 1 a Sez 2 *(H/peso=(0,75+0,76)/2)</p> <p>da Sez 2 a Sez 3 *(H/peso=(0,76+0,74)/2)</p>		2,50	0,800	0,755	1,51		
			10,50	0,800	0,750	6,30		
	A R I P O R T A R E					7,81		21'045,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,81		21'045,46
	da Sez 3 a Sez 4 *(H/peso=(0,74+0,84)/2)		25,00	0,800	0,790	15,80		
	da Sez 4 a Sez 5 *(H/peso=(0,84+0,82)/2)		25,00	0,800	0,830	16,60		
	da Sez 5 a Sez 6 *(H/peso=(0,82+0,83)/2)		25,00	0,800	0,825	16,50		
	da Sez 6 a Sez 7 *(H/peso=(0,83+1,05)/2)		5,00	0,800	0,940	3,76		
	da Sez 7 a Sez 8 *(H/peso=(1,05+1,49)/2)		18,30	0,800	1,270	18,59		
	da Sez 8 a Sez 9 *(H/peso=(1,49+1,07)/2)		5,05	0,800	1,280	5,17		
	da Sez 9 a Sez 10 *(H/peso=(1,07+1,02)/2)		21,95	0,800	1,045	18,35		
	da Sez 10 a Sez 11 *(H/peso=(1,02+0,91)/2)		1,50	0,800	0,965	1,16		
	SOMMANO mc					103,74	9,15	949,22
16 / 16 NP13	Rimozione di giochi bimbi presenti nel parco. È compresa la pulizia, il carico lo scarico, il trasporto, il conferimento del materiale di risulta e le necessarie opere di rimozione dell'eventuale struttura fondale, il ripristino del terreno vegetale e quant'altro occorre.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	495,58	495,58
17 / 17 E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 1 [m 8.70] Vedi voce n° 2 [mq 20.23] Vedi voce n° 3 [cad 16.00] Vedi voce n° 4 [cad 14.00] Vedi voce n° 5 [mq 85.40] Vedi voce n° 6 [mq 853.45] Vedi voce n° 7 [mq 7.55] Vedi voce n° 9 [m2 28.44] Vedi voce n° 10 [m 27.00] Vedi voce n° 13 [mc 48.77]					8,70 0,61 0,48 0,22 1,71 12,80 0,76 1,99 0,09 48,77		
	SOMMANO mc					76,13	12,50	951,63
18 / 18 E.001.033.b	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... ire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili con impurità fino al 10% Si prevede un peso specifico per le macerie di 1400 Kg/mc Vedi voce n° 17 [mc 76.13] *(par.ug.=1400/100)	14,00				1'065,82		
	SOMMANO q.li					1'065,82	2,95	3'144,17
19 / 19 E.001.013	Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, l ... el materiale, la pistonatura o la compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali. a detrarre volume tubazione *(par.ug.=0,315^2*3,1415/4)	0,08	138,30 150,00	0,800	0,600	66,38 -12,00		
	Sommano positivi mc					66,38		
	Sommano negativi mc					-12,00		
	SOMMANO mc					54,38	32,80	1'783,66
20 / 20 F.001.058.d	Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD (polietilene alta densità) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressio ... era, esclusi il materiale di rinfiando e la formazione del letto di posa. Classe di rigidità SN4 Diametro esterno mm 315		139,80			139,80		
	A RIPORTARE					139,80		28'369,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					139,80		28'369,72
	SOMMANO m					139,80	20,60	2'879,88
21 / 21 F.002.013.d	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il r ... sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 Se ne prevedono sei					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	73,97	443,82
22 / 22 F.002.015.d	Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato completo di rinfianchi di spessore minimo 10 cm eseguiti con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 200 kg, per prolungamento del pozzetto di raccordo. Anello aggiuntivo al pozzetto da cm 60 x 60 x 25 Se ne prevedono sedici					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	15,80	158,00
23 / 23 E.001.011	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.		150,00	0,600	0,500	45,00		
	SOMMANO mc					45,00	13,20	594,00
24 / 24 R.008.038.a	Sarcitura di lesioni da cm 2 a 5 compresa la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura, eseguita con malta di cemento a ql 4 per profondità fino a cm 10 previa a ... a incluso quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: Sarcitura di lesioni in murature di tufo Fabbricato servizi igienici (lung.=2*2,70+5) Fabbricato Chiosco-Bar Prospetto Ovest *(lung.=48,00+2) Prospetto Sud Fabbricato servizi igienici Prospetto Nord *(lung.=1,90+3,15+1,80+0,50+1,70+0,80+2,15) Muro di recinzione Prospetto Sud *(lung.=1+2,30+4,80+1,80+1+2,50+1) Prospetto Ovest *(lung.=1+1,50+4+4+0,5+3,5+3,3+1+1,5+2,5+2+1)		10,40			10,40		
			50,00			50,00		
			3,50			3,50		
			12,00			12,00		
		2,00	14,40			28,80		
		2,50	25,80			64,50		
	SOMMANO ml					169,20	20,20	3'417,84
25 / 25 E.012.032.a	Solo posa in opera completa di pavimenti eseguita con impasto di sabbia e cemento o con idonei collanti e successiva pulitura con segatura a posa ultimata, compresa l'assistenza muraria, esclusa la realizzazione del sottofondo. In piastrelle di cemento, marmette e marmettoni Sui viali attraversati dallo scavo per alloggiamento tubazione di scarico *(larg.=2,5+3,50)		1,00	6,000		6,00		
	SOMMANO mq					6,00	26,25	157,50
26 / 26 E.006.005.c	Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/ o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadriati delle dimensioni correnti, data in opera con malta ... ogo di posa e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. muratura in tufo di spessore cm 23							
	A R I P O R T A R E							36'020,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'020,76
	Muro di recinzione Prospetto Ovest *(lung.=18,60+11) Lesene prospetto Prospetto Est a detrarre volume pilastri	6,00	29,60 0,50 78,50 20,00		1,000 1,000 2,250 2,250	29,60 3,00 176,63 -11,25		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					209,23 -11,25		
	SOMMANO mq					197,98	44,60	8'829,91
27 / 27 E.004.039.a	Fornitura e posa in opera di cassature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque sagomate, realizzate con tavolame di abete, con ... ei disarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino a m 4. Casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a 4 m Per cordolo in fondazione Pe pilastri di irrigidimento muratura Pilastro spigolo Sud-Est *(lung.=1,25*2+0,50) (lung.=0,50+0,50+2*0,25)	2,00 2,00	78,50 0,30 3,00 1,50		0,150 2,250 1,250 1,000	23,55 1,35 3,75 1,50		
	SOMMANO mq					30,15	27,80	838,17
28 / 28 E.004.036	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm Pilastri di irrigidimento - Armatura longitudinale *(par.ug.=21*4) staffe *(par.ug.=21*7)	84,00 147,00	2,35 0,87		0,888 0,395	175,29 50,52		
	SOMMANO kg					225,81	1,90	429,04
29 / 29 E.004.008.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, per strutture non prec ... ne della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C28/35 Codolo di fondazione muratura prospetto est Pilastri prospetto Est Pilastro spigolo Sud_Est (par.ug.=3+5)	20,00 8,00	78,50 0,25 0,50 0,25	0,230 0,230 0,250 0,250	0,150 2,250 2,250 0,250	2,71 2,59 0,28 0,13		
	SOMMANO mc					5,71	143,17	817,50
30 / 30 E.006.005.a	Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadriati delle dimensioni correnti, data in opera con malta ... ogo di posa e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. muratura in tufo di spessore cm 10 Fabbricato servizi igienici Vedi voce n° 7 [mq 7.55]					7,55		
	SOMMANO mq					7,55	27,80	209,89
31 / 31 E.021.001.a0 2	Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ... tero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale. Spessore 2 cm Travertino chiaro Rapolato o Romano Fabbricato servizi igienici Imbotti morti per bussole interne *(lung.=1+2*2,20) Fabbricato Chiosco Bar Imbotti morti per bussole interne *(lung.=1+2*2,20) (lung.=1+2*2,20)	4,00 2,00	5,40 5,40	0,150 0,150 0,300		3,24 1,62 1,62		
	A R I P O R T A R E					6,48		47'145,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,48		47'145,27
	(lung.=1+2*2,20) Infisso di separazione tra cucina e bar *(lung.=2*(1,75+1,50))		5,40 6,50	0,150 0,150		0,81 0,98		
	Fabbricato per servizi igienici patt Imbotti morti per bussole interne *(lung.=0,85+2*2,20)	4,00	5,25	0,150		3,15		
	Fabbricato per spogliatoio Imbotti morti per bussole interne *(lung.=0,85+2*2,20)	4,00	5,25	0,150		3,15		
	SOMMANO mq					14,57	110,88	1'615,52
32 / 32 E.021.001.b0 3	Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ... stero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale. Spessore 3 cm Travertino scuro Rapolato o Romano Fabbricato servizi igienici Imbotti per porte accesso al fabbricato (Prospetti Nord e Sud) * (lung.=2*2,35+2*1) Fabbricato per servizi igienici patt Imbotti per porte di accesso al fabbricato - prospetto Est *(lung.=2*0,95+2*2,20) Imbotti per porte sotto arco di accesso *(lung.=0,85+2*2,20) Imbotti per porta accesso vano tecnico (prospetto Ovest) *(lung.=2*0,95+2*2,20) Fabbricato per spogliatoio Imbotti per porte di accesso al fabbricato (Prospetto Nord) * (lung.=0,85+2*2,20)	2,00	6,70	0,300		4,02		
	SOMMANO mq					17,88	136,08	2'433,11
33 / 33 E.016.012.a	Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Reali ... posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 6 [mq 853.45] Porte accesso al fabbricato servizi igienici Finestra di separazione tra cucina e bar Muro di recinzione Pilastrino spigolo Sud-Est *(lung.=1,25+0,25+0,50) (lung.=0,25+0,50)	2,00		1,000 1,750	2,500 1,500	853,45 5,00 2,63		
	SOMMANO mq		2,00 0,75		1,000 2,250	2,00 1,69	16,00	13'836,32
34 / 34 E.015.001	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di prima scelta, delle dimensioni cm 20x20 o 20x25, in pasta rossa con su ... to sui supporti sottostanti, incluso altresì quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 5 [mq 85.40]					85,40		
	SOMMANO mq					85,40	33,90	2'895,06
35 / 35 E.009.003.s	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici e in PVC, compresi i pezzi speciali (1 ps = 1 ml), di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate ... posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Pluviale in PVC diametro 100 mm Vedi voce n° 8 [m 9.55]					9,55		
	SOMMANO ml					9,55	18,90	180,50
36 / 36	Revisione di pavimentazione solare in lastre di pietra leccese,							
	A R I P O R T A R E							68'105,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68'105,78
E.011.056	comprendente la verifica dello stato di conservazione dei giunti previa spazzolatura della superficie d'intervento, ... tituzioni di lastre danneggiate o lesionate e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Fabbricato servizi igienici	2,00	4,90 1,00	5,850 4,350		28,67 8,70		
	Fabbricato Chiosco Bar *(lung.=(8,95^2-1,80^2)/4*3,1415)		60,37 6,80 3,50 0,45	7,000 3,500 7,000		60,37 47,60 12,25 3,15		
	Fabbricato servizi igienici patt		3,50 2,00 10,00 8,30 2,00	3,100 1,700 1,700 5,200 1,700		10,85 3,40 17,00 43,16 3,40		
	Fabbricato per spogliatoio	2,00	2,20 13,80	3,600 3,000		15,84 41,40		
	SOMMANO mq					295,79	20,50	6'063,70
37 / 37 NP09	Integrazione centrale idrica sita in prossimità del contatore di AQP nello spigolo Sud-Est della recinzione, comprendente la fornitura e posa in opera di: elettropompa di alimentaz ... nomento, valvole per collegamento. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	948,09	948,09
38 / 38 NP08	Integrazione centrale idrica sita all'interno del fabbricato servizi igienici pattinaggio comprendente la fornitura e posa in opera di: elettropompa gemellare avente potenza ciascu ... senza membrana del tipo omologato. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'001,45	2'001,45
39 / 39 E.016.048	Lavaggio di vecchie pitture con uso di solvente. Incluso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i mat ... to a rifiuto dei materiali di risulta e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Se ne prevedono 20 mq					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	2,65	53,00
40 / 40 I.002.004.a	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo ... udizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. incremento per f. p. o. di mensole reclinabili con sistema meccanico Fabbricato per servizi igienici					2,00		
	Fabbricato spogliatoio					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	288,30	864,90
41 / 41 I.002.001.c	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato ... udizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in meno o							
	A R I P O R T A R E							78'036,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78'036,92
42 / 42 I.004.005.a	in più di cm 2					1,00		
	Fabbricato Chiosco Bar							
	Fabbricato servizi igienici patt					4,00		
	Fabbricato spogliatoio					1,00		
	SOMMANO cad					6,00	175,00	1'050,00
	Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalen ... da e fredda e di bocca di erogazione. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. scarico con comando a pistone							
	Fabbricato servizi igienici					4,00		
	Chiosco Bar					1,00		
	Fabbricato servizi igienici patt					5,00		
	Fabbricato spogliatoio					4,00		
	SOMMANO cad					14,00	90,50	1'267,00
43 / 43 I.004.004.c	Fornitura e posa in opera di batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 ... ativi collegamenti. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. con braccio con soffione non rotante per doccia							
	Chiosco Bar					1,00		
	Fabbricato spogliatoio					8,00		
	SOMMANO cad					9,00	127,80	1'150,20
44 / 44 I.002.003.a	Fornitura e posa in opera di colonna o semicolonna in porcellana vetrificata per lavabo delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o in più di cm 2. colonna							
	Vedi voce n° 41 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	95,00	570,00
45 / 45 NP01	Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, Kit pulsante, alimentazione e scarico e quana'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante.							
	Fabbricato servizi igienici					4,00		
	Fabbricato Chiosco Bar					1,00		
	Fabbricato servizi igienici patt					5,00		
	Fabbricato spogliatoio					4,00		
	SOMMANO cad					14,00	118,46	1'658,44
	Fornitura e posa in opera di sedile e coperchio per vaso igienico, in resina termoindurente, completo di cerniere, in acciaio cromato , guarnizioni, viti di fissaggio e di quant'altro necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte							
46 / 46 I.004.022	Fabbricato servizi igienici					4,00		
	Fabbricato Chiosco Bar					1,00		
	Fabbricato servizi igienici patt					5,00		
	Fabbricato spogliatoio					4,00		
	SOMMANO cad					14,00	85,00	1'190,00
	A R I P O R T A R E							84'922,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'922,56
47 / 47 NP07	Solo posa in opera di colonna o semicolonna in porcellana vetrificata, fornite dall'Amministrazione per lavabo delle dimensioni di cm 60x47, con tolleranza in meno o in più di cm 2. Colonna Fabbricato servizi igienici Fabbricato Chiosco Bar Fabbricato servizi igienici patt Fabbricato spogliatoio SOMMANO cad					4,00 1,00 4,00 2,00 11,00	18,05	198,55
48 / 48 I.003.001.g	Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono compresi: l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratu ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. portasapone del tipo a fissaggio adesivo delle dimensioni di circa cm 10x9 Fabbricato servizi igienici Fabbricato Chiosco-Bar Fabbricato servizi igienici patt Fabbricato spogliatoio SOMMANO cad					6,00 1,00 2,00 4,00 13,00	29,70	386,10
49 / 49 I.003.001.e	Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono compresi: l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratu ... stessi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. portacarta delle dimensioni di circa cm 15x15 Fabbricato servizi igienici Fabbricato Chiosco-Bar Fabbricato servizi igienici patt Fabbricato spogliatoio SOMMANO cad					4,00 1,00 5,00 4,00 14,00	32,75	458,50
50 / 50 NP11	Fornitura e posa in opera di dispenser di asciugamani di carta in plastica. Dimensioni cm 218 x cm 193 x cm 270, comprensivo di sistemi di fissaggio, assistenza muraria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Fabbricato servizi igienici Fabbricato Chiosco-Bar Fabbricato servizi igienici patt Fabbricato spogliatoio SOMMANO cadauno					4,00 1,00 2,00 4,00 11,00	49,28	542,08
51 / 51 NP10	Fornitura e posa in opera di specchio con cornice in abs. Dimensioni cm 40 x cm 50, comprensivo di sistemi di fissaggio, assistenza muraria e quant'altro necessario. Fabbricato servizi igienici Fabbricato Chiosco-Bar Fabbricato servizi igienici patt Fabbricato spogliatoio SOMMANO cadauno					6,00 1,00 5,00 4,00 16,00	26,02	416,32
52 / 52 NP12	Fornitura e posa in opera di scopettino e relativo contenitore in acciaio cromato con ciuffo in setole. E' compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Fabbricato servizi igienici Fabbricato Chiosco-Bar Fabbricato servizi igienici patt Fabbricato spogliatoio					4,00 1,00 5,00 4,00		
	A R I P O R T A R E					14,00		86'924,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					14,00		86'924,11	
53 / 53 NP05	SOMMANO cadauno					14,00	14,59	204,26	
	Fornitura e posa in opera di infissi per finestra e porta ... er dare il manufatto montato e completo in ogni sua parte. Fornitura e posa in opera di infissi per finestra e porta f ... Gas Argon completi di certificazione e quanto altro occorre per dare il manufatto montato e completo in ogni sua parte.								
	Servizi igienici								
	Finestre	2,00		0,900	0,500	0,90			
		4,00		1,150	0,500	2,30			
	porte	2,00		1,000	2,350	4,70			
	Chiosco Bar								
	Finestre	2,00		1,150	0,700	1,61			
				1,350	1,500	2,03			
				1,350	0,700	0,95			
	Porte	8,00		1,350	2,300	24,84			
				2,350	2,300	5,41			
	Servizi igienici patt								
	Finestre	15,00		0,500	0,500	3,75			
	Porte	6,00		1,000	2,200	13,20			
	Spogliatoio								
	Finestre	24,00		0,500	0,500	6,00			
	Porte	2,00		1,000	2,200	4,40			
		SOMMANO m2					70,09	320,00	22'428,80
	54 / 54 E.016.037	Tinteggiatura di superfici interne ed esterne, intonacate a civile o lisciate a gesso, comprendente le seguenti lavorazioni: scartavetratura, pulizia, rasatura di stucco e successi ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.							
	Fabbricato servizi igienici								
	Tinteggiatura interna								
	Tinteggiature verticali								
	Antibagno *(lung.=1+1,35+1,70+1,30+0,90+1,50+1,60+,35+1,90+1,10)	2,00	12,70		0,700	17,78			
	WC *(lung.=2*(1,20+1,75))	2,00	5,90		0,700	8,26			
	WC diversamente abili *(lung.=2*(1,80+1,80))	2,00	7,20		0,700	10,08			
	Tinteggiature orizzontali								
	Antibagno	2,00	1,10	1,000		2,20			
		2,00	1,70	1,350		4,59			
		2,00	1,60	1,400		4,48			
		2,00	1,00	1,100		2,20			
	WC	2,00	1,20	1,750		4,20			
	WC Diversamente abili	2,00	1,80	1,800		6,48			
	Tinteggiature esterne								
	Tinteggiature verticali								
	Murature *(lung.=1+1,35+4,10+1,35+1+3,55+1+1,35+4,10+1,35+1,00+3,55)		24,70		2,750	67,93			
	Parapetti pensiline *(lung.=5,30+1,35+1+4,75+1+1,35)	2,00	14,75		0,800	23,60			
	Lato interno parapetti *(lung.=1+1,35+5+1,35+1+4,35+1)	2,00	15,05		0,500	15,05			
	Tinteggiature orizzontali								
	Cielo Pensiline *(lung.=1+1,95+4,10+1,95+1+3,55)	2,00	13,55	0,600		16,26			
	Fabbricato Chiosco Bar								
	Tinteggiature interne								
	Tinteggiature verticali								
	Deposito *(lung.=3,25*2+3,95+2,75)		13,20		2,700	35,64			
	WC *(lung.=2,15+1,95+1,95+1,80)		7,85		0,700	5,50			
	Spogliatoio *(lung.=1,95+3,25+2+1,90+1,20+3)		13,30		2,700	35,91			
	Dispensa *(lung.=2*1,80+4,55+3,80)		11,95		2,700	32,27			
	Cucina *(lung.=3,80+2,85+2,75+1,30+0,50+0,25+0,40+1,35)		13,20		2,700	35,64			
	Bar *(lung.=1,85+2,80+1,30+1,50+0,50+0,25+0,50+1,1+13+6,60+2,40+3,35+4)		39,15		2,700	105,71			
	a detrarre	5,00		1,000	2,200	-11,00			
	A R I P O R T A R E					422,78		109'557,17	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					422,78		109'557,17
		2,00		1,750	1,500	-5,25		
	Tinteggiature orizzontali							
	Deposito *(par.ug.=(3,95+2,75)*3,25/2)	10,89				10,89		
	WC *(par.ug.=(2,15+1,80)*1,95/2)	3,85				3,85		
	Spogliatoio *(par.ug.=(1,95+1,40)*3,25/2)	5,44				5,44		
	(par.ug.=(1,70+1,50)*1,20/2)	1,92				1,92		
	Dispensa *(par.ug.=(4,55+3,80)*1,80/2)	7,52				7,52		
	Cucina *(par.ug.=(2,75+3,70)*2,85/2)	9,19				9,19		
	Bar *(par.ug.=(2,80+2,00)*1,85/2)	4,44				4,44		
	(par.ug.=(3,10+2,00)*3,10/2)	7,91				7,91		
	(par.ug.=(8,95^2-1,80^2)*3,1415/4)	60,37				60,37		
	<u>Tinteggiature esterne</u>							
	<u>Tinteggiature verticali</u>							
	Prospetto Sud *(lung.=4,30+0,60+0,60)		5,50		0,750	4,13		
	(lung.=11,50+7,70+0,60)		19,80		0,750	14,85		
	Lato interni parapetto *(lung.=3+4,70+9,65+3+4+3,5+2,5+11,30+7,30+0,40+3,90+0,60+0,60)		54,45		0,500	27,23		
	<u>Intonaci orizzontali</u>							
	Cielo pensiline		4,30	0,600		2,58		
	(lung.=7,70+11,50)		19,20	0,600		11,52		
	Fabbricato servizi igienici patt							
	<u>Tinteggiature interne</u>							
	<u>Tinteggiature verticali</u>							
	Antibagno su prospetto Sud *(lung.=2,80+1,80+0,70+2,60+0,90+4,50)		13,30		0,800	10,64		
	Antibagno su prospetto Nord *(lung.=1,60+1,60+4,60+0,90+2,50+0,40+1,80)		13,40		0,800	10,72		
	WC interni *(lung.=8*1,20+8*1,40)	4,00	20,80		0,800	66,56		
	WC diversamente abili *(lung.=1,80*4)		7,20		0,800	5,76		
	Vano accessorio *(lung.=3,30+2,00+3,30+2,75)		11,35		2,800	31,78		
	Ingresso principale *(lung.=2,50+2,00+1,50+2,40)		8,40		2,800	23,52		
	Vano tecnico *(lung.=7,30+7,30+1,40+3,30)		19,30		2,800	54,04		
	<u>Tinteggiature orizzontali</u>							
	Antibagno prospetto Sud		2,30	1,800		4,14		
			2,60	1,100		2,86		
	Antibagno su prospetto Nord		3,00	1,800		5,40		
			2,60	1,500		3,90		
	WC interi	4,00	1,20	1,400		6,72		
	WC diversamente abili		1,80	1,800		3,24		
	Vano accessorio *(par.ug.=(3,30+2,00)*3,30/2)	8,75				8,75		
	Ingresso principale *(par.ug.=(2,50+2,30)*1,60/2)	3,84				3,84		
	Vano tecnico		7,30	1,250		9,13		
			1,40	2,600		3,64		
	<u>Tinteggiature esterne</u>							
	<u>Tinteggiature verticali</u>							
	Prospetto Est		8,70		3,900	33,93		
	Prospetto Nord *(lung.=5,60+1,60)		7,20		3,900	28,08		
			10,05		3,400	34,17		
	(lung.=1,40+3,50)		4,90		3,900	19,11		
	Prospetto Ovest		3,70		3,900	14,43		
	Lato interno parapetti prospetto Est		8,50		0,900	7,65		
	Lato interno parapetti prospetto Nord *(lung.=5,20+1,60)		6,80		0,900	6,12		
			10,05		0,250	2,51		
	(lung.=3,00+3,45)		6,45		0,900	5,81		
	Avancorpi prospetto Sud *(lung.=(2,10+2,40+2,10)*2)	2,00	13,20		3,600	95,04		
	Interni parapetti *(lung.=2+1,90+1,90)	2,00	5,80		0,500	5,80		
	<u>Tinteggiature orizzontali</u>							
	Intradosso solaio avancorpi prospetto Sud	2,00	1,90	1,900		7,22		
	Fabbricato spogliatoio							
	<u>Tinteggiature interne</u>							
	<u>Tinteggiature verticali</u>							
	WC diversamente abili *(lung.=4*1,80)	2,00	7,20		0,850	12,24		
	WC *(lung.=2*(1,40+1,30))	2,00	5,40		0,850	9,18		
	Spogliatoi docce	2,00	6,00		0,850	10,20		
	Spogliatoi docce *(lung.=6,00+2,70+6,50+1,30+0,45+1,40)	2,00	18,35		0,850	31,20		
	Ingresso principale *(lung.=2*(1,80+2,70))		9,00		2,850	25,65		
	A R I P O R T A R E					1'192,35		109'557,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'192,35		109'557,17
	<u>Tinteggiature orizzontali</u>							
	WC diversamente abili	2,00	1,80	1,800		6,48		
	WC	2,00	1,30	1,400		3,64		
	Spogliatoio	2,00	6,00	2,700		32,40		
		2,00	1,30	0,450		1,17		
	Ingresso principale		1,80	2,700		4,86		
	<u>Tinteggiature esterne</u>							
	<u>Tinteggiature verticali</u>							
	Prospetto Est		4,00		3,900	15,60		
	Lato interno parapetto		3,50		0,950	3,33		
	Prospetto Nord *(lung.=2,60+2,60)		5,20		3,900	20,28		
			13,80		3,250	44,85		
	(lung.=0,50+0,50)		1,00		3,900	3,90		
	(lung.=0,750+0,750)		1,50		3,900	5,85		
	Lato interno parapetto *(lung.=2,10+0,50)	2,00	2,60		0,950	4,94		
			13,80		0,250	3,45		
	Prospetto Ovest		4,00		3,900	15,60		
	Lato interno parapetto		3,50		0,950	3,33		
	Prospetto Sud *(lung.=2,60+2,60)		5,20		3,900	20,28		
			13,80		3,250	44,85		
	Lato interno parapetto *(lung.=2,10*2)		4,20		0,950	3,99		
			13,80		0,250	3,45		
	Sommano positivi mq					1'450,85		
	Sommano negativi mq					-16,25		
	SOMMANO mq					1'434,60	8,90	12'767,94
55 / 55 IS.002.007.e	Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata plastificata di colore verde Ø mm 3,70, per delimitazione del campo da gioco, compresa la carpenteria metallica di sostegno in t ... Ø mm. 48, avente altezza fuori terra da cordolo perimetrale da m. 2,20, ivi incluso l'incastro nel cordolo perimetrale. Vedi voce n° 12 [kg 81.75]					81,75		
	SOMMANO mq					81,75	24,45	1'998,79
56 / 56 E.017.022.a	Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezion ... altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Porta interna in compensato di pioppo o abete Fabbricato servizi igienici Fabbricato Chiosco Bar Fabbricato servizi igienici patt Fabbricato spogliatoio	4,00		1,000	2,200	8,80		
		4,00		1,000	2,200	8,80		
		4,00		0,850	2,200	7,48		
		2,00		0,850	2,200	3,74		
		2,00		0,950	2,200	4,18		
	SOMMANO mq					33,00	199,50	6'583,50
57 / 57 NP02	Fornitura e posa in opera di lavello da cucina in acciaio inox a doppia vaschetta, compreso eventuali opere murarie, sottolavello in acciaio inox e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante. E' incluso il miscelatore. Lavello nel Chiosco Bar					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	409,43	409,43
58 / 58 I.004.010.b	Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo da installare sul lavello in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o ... erogazione girevole tipo alta. É compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. bocca della lunghezza di circa cm 20							
	A R I P O R T A R E							131'316,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							131'316,83
59 / 59 IS.003.008.a	Fabbricato Chiosco Bar					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	89,00	89,00
	Fornitura e posa in opera di porte di calcetto in tubolare di ferro antirugginato e verniciato di colore bianco, interamente smontabili e complete di reti del tipo pesante. Le porte saranno di dimensioni regolamentari di cm. 300 x 200.					0,50		
	SOMMANO a corpo					0,50	950,00	475,00
60 / 60 IS.005.007.a	Attrezzature sportive e recinzione di un campo per il gioco del tennis eseguito nel seguente modo (misure: lato corto ml. 18,27, lato lungo ml. 36,57). Fornitura e posa in opera di ... pali reggirete completi di arganello, rete del tipo pesante, zanche di ancoraggio della stessa e seggiolone per arbitro.					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
	Manutenzione rete inferiore e superiore delimitazione campetti da gioco. La lavorazione comprende le attività per la ricucitura della rete inferiore nei punti smagliati con filo di ... di erbe e arbusti presenti. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro perfettamente finito, regolare e funzionante					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'156,39	3'156,39
62 / 62 EL.002.005.a	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a conten ... rati su modulo DIN da mm 17,5. É compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni fino a 12 moduli Quadro Q1s -SERVIZI IGIENICI Quadro Q2s -SPOGLIATOIO					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					2,00	41,86	83,72
63 / 63 EL.002.005.e	Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a conten ... ati su modulo DIN da mm 17,5. É compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 55 a 72 moduli CHIOSCO BAR: Quadro Q1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	176,20	176,20
64 / 64 EL.002.012.x	Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono com ... e per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 80 a 100A con Id:0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S CHIOSCO BAR: protezione montante principale 4x25mmq					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	304,74	304,74
65 / 65 EL.002.016.h	Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornit ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria.							
	A R I P O R T A R E							136'601,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							136'601,88
66 / 66 EL.002.019.r	Tetrapolare da 80 ÷ 100 A, Icc:25kA CHIOSCO BAR: protezione montante principale 4x25mmq					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	293,40	293,40
	Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto pe ... , in contenitore plastico. È compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 4P, In 100 A, 400 V CHIOSCO BAR: Interruttore generale quadro Q1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	63,92	63,92
67 / 67 EL.002.013.z 08	Interruttore magnetotermico differenziale compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota ... altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare 4 moduli da 40A, Id:0,3A tipo A - pos 14 magn ter diff generale sottoquadro Qs1 e Qs2 ubicato nel Q1 BAR - pos 13 magn ter diff generale Q1 scomparto 3 ubicato nel Q1 BAR - pos 15 magn ter diff generale Qs3 -campi gioco ubicato nel Q1 BAR - pos 16 magn ter diff generale Pozzo artesiano ubicato nel Q1 BAR					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	203,66	814,64
	Interruttore magnetotermico differenziale compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota ... ltro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare 4 moduli da 40A, Id:0,03A tipo A pos 2 Generale Q1 CHIOSCO BAR pos 3 Generale linea prese BAR pos 17 Generale linea forza motrice BAR pos 8 Generale linea luce BAR pos 23 Linea FM SERVIZI IGIENICI pos 24 Generale luci e prese SERVIZI IGIENICI pos 27 Linea prese trifasi piazzale PARCO pos 32 Generale SERVIZI IG.PATTIN. pos 33 Generale SPOGLIATOI pos 38 Generale Accensioni luci campi PARCO					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad						10,00	199,43
69 / 69 EL.002.013.i	Interruttore magnetotermico differenziale compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quota ... tro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Bipolare 2 moduli fino a 32A, Id:0,03A tipo AC - pos 7 autoclave BAR - pos 28 luci palificazione bassa PARCO - pos 29 luci palo pattinaggio PARCO					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	98,52	295,56
	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quot ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A pos 44 magnetotermico allarme BAR pos 4 linea prese sala CHIOSCO BAR					1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E						2,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		140'063,70
	pos 5 linea prese esterne CHIOSCO BAR					1,00		
	pos 6 linea ausiliario CHIOSCO BAR					1,00		
	pos 12 Generale Qs1 linea SERVIZI IGIEN.					1,00		
	pos 18 linea vetrine freddo/caldo BAR					1,00		
	pos 19 linea kavastoviglie CHIOSCO BAR					1,00		
	pos 20 linea macchina caffè CHIOSCO BAR					1,00		
	pos 21 linea bagno CHIOSCO BAR					1,00		
	pos 22 line luci emergenza CHIOSCO BAR					1,00		
	pos 9 linea luci sala CHIOSCO BAR					1,00		
	pos 10 linea luci servizi CHIOSCO BAR					1,00		
	pos 11 linea luci esterne CHIOSCO BAR					1,00		
	pos 25 linea luci interne SERVIZI IGIEN.					1,00		
	pos 26 linea luci esterne SERVIZI IGIEN.					1,00		
	pos 34 linea luce SERVIZI IG. PATT.					1,00		
	pos 35 linea prese SERVIZI IG. PATT.					1,00		
	pos 31 autoclave SERV. IG. PATT.					1,00		
	pos 36 linea luce SPOGLIATOI					1,00		
	pos 37 linea prese SPOGLIATOI					1,00		
	pos 43 linea prese SPOGLIATOI					1,00		
	SOMMANO cad					21,00	36,77	772,17
71 / 71 EL.002.019.f	Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto pe ... ontenitore plastico. È compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2P, In 16÷20 A, 230÷400 V					4,00		
	pos 39,40,41,42 accensioni luci campi PARCO					2,00		
	scondabagni zona SPOGLIAOTI							
	SOMMANO cad					6,00	26,79	160,74
72 / 72 E.001.003.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... 'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)							
	- scavo per inserimento montante elettrica da pozzetto esistente a zona SERV.IG.PATT.	1,00	5,00		0,800	4,00		
	- scavo per inserimento nuovo palo h 3.0m PARCO	1,00	0,60	0,600	0,600	0,22		
	SOMMANO mc					4,22	9,15	38,61
73 / 73 E.001.011	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.							
	rinterro materiale SERV. IG.PATT.	1,00	5,00		0,800	4,00		
	SOMMANO mc					4,00	13,20	52,80
74 / 74 EL.003.002.z 02	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 3x2,5 mm²							
	Linea Montante Luci - SERVIZI IGIENICI	1,00	25,00			25,00		
	Linea Luce nuovo palo h 3m - PARCO	1,00	20,00			20,00		
	SOMMANO m					45,00	3,31	148,95
75 / 75 EL.003.002.z 01	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 3x4 mm²							
	A R I P O R T A R E							141'236,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							141'236,97
	Linea Montante Prese - SERVIZI IGIENICI	1,00	25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	4,05	101,25
76 / 76 EL.006.015.a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... reso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore da 16 A. Punto luce con corrugato pesante. punti luci interrotti CHIOSCO BAR punti luci interrotti SERV.IGIENICI punti luci interrotti SPOGLIATOI punti luci interrotti SERVIZI IG. PATT.					25,00 18,00 14,00 16,00		
	SOMMANO cad					73,00	31,65	2'310,45
77 / 77 EL.006.019.a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... egola d'arte. Per punto presa 16A da derivazione di altro impianto. Punto presa 16A da derivazione con corrugato pesante punto prese BAR punti prese SERVIZI IGIENICI punti prese zona SERVIZI IG.PATT. punti prese zona SPOGLIATOIO					18,00 4,00 3,00 8,00		
	SOMMANO cad					33,00	23,42	772,86
78 / 78 EL.006.026.a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e cond ... mpreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa telefonica. Presa telefonica in tubo corrugato pesante prese telefoniche CHIOSCO BAR					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	23,17	92,68
79 / 79 EL.007.009.b	Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensioni (SPD) di classe di prova II per la protezione da sovratensioni di utenze BT anche da scariche dirette. In categoria III sec ... É compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per ogni polo di fase protetto. Quadripolare protezione SPD sovratensioni in quadro principale CHIOSCO BAR					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	324,37	324,37
80 / 80 EL.005.002.a	Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo metallico o in policarbonato autoestinguente, diffusore in vetro o policarbonato, riflettor ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con lampada a incandescenza E27 - max 100W - BAR - SERVIZI IGIENICI - SERVIZI IG. PATT. - SPOGLIATOIO					2,00 4,00 6,00 4,00		
	SOMMANO cad					16,00	43,52	696,32
81 / 81 EL.005.017. m	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max d ... ed accessori di fissaggio. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x11W (solo emergenza) 1h. CHIOSCO BAR					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		145'534,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		145'534,90
	SOMMANO cad					5,00	91,33	456,65
82 / 82 EL.005.017.r	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max d ... accessori di fissaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x8W (solo emergenza) 1h IP65 SERVIZI IGIENICI SERVIZI IG.PATT. SPOGLIATOIO					4,00 4,00 2,00		
	SOMMANO cad					10,00	90,91	909,10
83 / 83 IS.006.008.g	Impianto elettrico di illuminazione campo Fornitura in opera di proiettore a LED per esterni, composto da: corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nell ... del campo, il tutto eseguito secondo quanto specificatamente previsto dal D.M. n.37/2008 sulla sicurezza degli impianti. illuminazione campo tennis PARCO illuminazione campo calcetto PARCO illuminazione campo pattinaggio PARCO					5,00 5,00 3,00		
	SOMMANO cad					13,00	570,00	7'410,00
84 / 84 EL.006.020.a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... so per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa UNEL 10/16A. Punto presa UNEL 10/16A con corrugato pesante PRESE BAR SERVIZI IGIENICI SERVIZI IGIENICI PATT. SPOGLIATOIO					18,00 4,00 3,00 8,00		
	SOMMANO cad					33,00	32,03	1'056,99
85 / 85 EL.006.012.a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... ere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa CEE. Punto presa CEE interbloccata 16A/230V 2P+T prese BAR					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	61,60	184,80
86 / 86 EL.003.004.e	Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK. 1x6 mm² Linea PE: CHIOSCO BAR SERVIZI IGIENICI SERVIZI IG.PATT. SPOGLIATOIO					100,00 50,00 30,00 20,00		
	SOMMANO m					200,00	1,38	276,00
87 / 87 EL.006.022.e	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... ompreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a pulsante 10 A. Punto pulsante a tirante sottotraccia CHIOSCO BAR SERVIZI IGIENICI SERVIZI IG.PATT. SPOGLIATOIO					1,00 2,00 1,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		155'828,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		155'828,44
	SOMMANO cad					6,00	37,09	222,54
88 / 88 EL.003.004.d	Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK. 1x4 mm² Montanti: Linee prese BAR Linee prese SERVIZI IGIENICI Linee prese SERV. IG. PATT. Linee prese SPOGLIATOIO					400,00 100,00 100,00 150,00		
	SOMMANO m					750,00	1,22	915,00
89 / 89 EL.003.004.c	Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK. 1x2,5 mm² Montanti: linee luci BAR linea luci SERVIZI IGIENICI linea luci SERVIZI IG.PATT. linea luce SPOGLIATOIO					400,00 100,00 100,00 200,00		
	SOMMANO m					800,00	1,11	888,00
90 / 90 EL.003.004.b	Linea elettrica in cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile isolato con materiale termoplastico (PVC), non propagante l'incendio, a norme CEI 20-20, sigla di designazione N07VK. 1x1,5 mm² Per luci d'emergenza: Montante linea BAR Montante linea SERV.IG. Montante linea SERV.IG.PATT Montante linea SPOGLIATOIO					100,00 50,00 50,00 50,00		
	SOMMANO m					250,00	1,06	265,00
91 / 91 E.016.012.a	Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Reali ... o occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due strati su superfici interne Intonaco di chiusura tracce impianto elettrico BAR Intonaco di chiusura tracce impianto elettrico SERV.IGIENICO Intonaco di chiusura tracce impianto elettrico SERV.IG.PATT. Intonaco di chiusura tracce impianto elettrico SPOGLIATOIO Intonaco di chiusura tracce imp elettrico BAR Intonaco di chiusura tracce imp elettrico SERVIZI IGIENICI Intonaco di chiusura tracce imp elettrico SERVIZI IGIENICI PATTINAGGIO Intonaco di chiusura tracce imp elettrico SPOGLIATOIO	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	75,00 30,00 30,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200		15,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,00 4,00 2,00		
	SOMMANO mq					49,00	16,00	784,00
92 / 92 EL.004.007.a	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50. montante interrata SERV.IG.PATT. montante interrata SPOGLIATOIO	1,00 1,00	10,00 15,00			10,00 15,00		
	SOMMANO m					25,00	5,09	127,25
93 / 93 E.016.012.b	Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e							
	A R I P O R T A R E							159'030,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							159'030,23
	inclinare con malta di cemento. Reali ... o occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco liscio a due strati su superfici esterne							
	SOMMANO mq					0,00	17,20	0,00
94 / 94 EL.004.001.c	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia ... alla scatola di derivazione. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. linea luci BAR linea luci SERVIZI IGIENICI linea luci SERVIZI IGIENICI PATT. linea luci SERVIZI SPOGLIATOIO	1,00 1,00 1,00 1,00	50,00 10,00 10,00 10,00			50,00 10,00 10,00 10,00		
	SOMMANO m					80,00	3,10	248,00
95 / 95 EL.004.001.d	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia ... alla scatola di derivazione. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. linea prese BAR linea prese SPOGLIATOIO	1,00 1,00	30,00 20,00			30,00 20,00		
	SOMMANO m					50,00	3,76	188,00
96 / 96 EL 1	Svellimento di corpi illuminanti a qualsiasi altezza, compreso il ponteggio, il distacco dei fili del corpo illuminante dalla rete impiantistica ed ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte e secondo la regola dell'arte Corpi illuminanti da smontare: CHIOSCO BAR SERVIZI IGIENICI SERVIZI IGIENICI PATT. SPOGLIATOIO PARCO					25,00 18,00 16,00 14,00 65,00		
	SOMMANO cad					138,00	5,83	804,54
97 / 97 EL 2	Svellimento e pulizia di cavi elettrici presenti in canaline sottotraccia ed ogni altro onere per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte e secondo la regola dell'arte CHIOSCO BAR SERVIZI IGIENICI SERVIZI IGIENICI PATT. SERVIZI IGIENICI SPOGLIATOIO					300,00 100,00 100,00 100,00		
	SOMMANO ml					600,00	0,59	354,00
98 / 98 EL.002.020.h	Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. É compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a 63A con fusibili per quadro pozzo PARCO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,76	191,76
99 / 99 EL.002.022.p	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Relè monostabile 2 contatti 16A temporizzatore luci esterne basse PARCO					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		160'816,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		160'816,53
	SOMMANO cad					1,00	34,74	34,74
100 / 100 EL.002.022.z 24	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Trasformatore BTS secondario 12 o 24V da 151 A 300 VA per quadro pozzo PARCO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	86,29	86,29
101 / 101 EL.002.022.z 32	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il montaggio e quanto altro occorre per da ... avoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Contattore per elevato numero di manovre AC1: 40 A; AC3 11 kW AC3; 4 NA per quadro pozzo PARCO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	95,24	95,24
102 / 102 EL.002.022.i	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi il cablaggio, gli accessori, il montaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tripolare fino a 50A per quadro pozzo PARCO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,06	42,06
103 / 103 EL.005.003.b	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza ... ensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata, gli accessori di fissaggio e quanto altro occorrente. Esecuzione 2x36W. corpi illum BAR corpi illum SERVIZI IGIENICI corpi illum SERVIZI IG.PATT. corpi illum SPOGLIATOI					18,00 10,00 6,00 8,00		
	SOMMANO cad					42,00	61,22	2'571,24
104 / 104 EL.002.008.1	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi la quot ... noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. É esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 40 a 63A per quadro pozzo PARCO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	66,45	66,45
105 / 105 EL 3	F.p.o. di giunzione elettrica eseguita in pozzetti mediante muffole di qualsiasi forma, compreso ogni onere per dare l'opera finita e funzinante in ogni sua parte. GIUNZIONI CON MUFFOLE - PARCO					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	50,71	253,55
106 / 106 EL.004.005.e	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista, incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 160x130x70. scatola derivazioni: BAR SERVIZI IGIENICI SERVIZI IGIENICI PATT.					20,00 10,00 10,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		163'966,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,00		163'966,10
107 / 107 E.016.058	SPOGLIATOIO					10,00		
	SOMMANO cad					50,00	5,69	284,50
	Verniciatura a smalto su opere in ferro, previa spolveratura e ripulitura della superficie, levigatura con carta vetro, prima passata di vernice a smalto e lieve aggiunta di acqua ... so di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	pali bassi di sostegno corpi illum. PARCO	35,00	3,00	0,480		50,40		
	pali alti di sostegno corpi illum. PARCO	9,00	11,00	0,790		78,21		
	pali sostegno corpi illum. SER.IGIENICI	2,00	8,00	0,680		10,88		
	SOMMANO mq					139,49	18,40	2'566,62
108 / 108 EL.003.020	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per discesa impianti di antenna TV con impedenza pari a 75 ± 3 ohm, e basse perdite: (30÷860 MHz < 35 dB; 860÷2150 MHz < 30 dB), con con ... zioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	cavo antenna BAR					20,00		
	SOMMANO m					20,00	3,07	61,40
109 / 109 EL.006.007.a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttore coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/ ... gola d'arte Per punto presa TV con impianto derivato sottotraccia. Posa di presa TV derivata con tubo corrugato pesante.							
	per antenna BAR					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,51	51,02
110 / 110 EL.005.031.k	Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel t ... nto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 11000 (Hi=1000).							
	palo per illuminazione PARCO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	426,36	426,36
111 / 111 EL.4	Fornitura e posa in opera corpo illuminante da esterno modello tipo "Barcellona" della linea Mareco costituito da diffusore a sezione esagonale in acrilico opale inalterabile ai r ... za max di m 3,50 e comprensiva di lampada LED. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x20W.							
	corpi illuminanti parco pali bassi PARCO					34,00		
	SOMMANO cadauno					34,00	157,60	5'358,40
112 / 112 EL.005.027.a	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe II di isolamento, telaio In pressofusione ... e, accessori. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta pressione 70W.							
	- SERVIZI IGIENICI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	295,20	590,40
113 / 113 EL.006.027.a	Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione a microprocessore per controllo a zone, omologata IMQ 1° livello, con possibilità di parzializzazione delle zone, completo di li ... di 24 ore ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita, funzionante e a perfetta regola							
	A R I P O R T A R E							173'304,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							173'304,80
114 / 114 EL.006.028.a	d'arte. Fino a 4 zone. centrale allarme antintrusione CHIOSCO BAR					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	427,58	427,58
115 / 115 EL.006.028.f	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazioni adeguate e comprensivi di fissaggio e quant'altro necessario per dare ... ita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Kit inseritore, completo di lettore chiave, scheda interfaccia e 3 chiavi. kit allarme (inseritore-lettore chiavi ecc) CHIOSCO BAR					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	294,89	294,89
116 / 116 EL.006.028.d	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazioni adeguate e comprensivi di fissaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Sirena autoalimentata da interno. sirena interna CHIOSCO BAR					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	72,59	72,59
117 / 117 EL.006.028.g	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazioni adeguate e comprensivi di fissaggio e quant'altro necessario per dare ... finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Combinatore telefonico digitale a 2 canali con 5 numeri memorizzabili. combinatore telefonico CHIOSCO BAR					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	271,56	271,56
118 / 118 EL.006.030.a	Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazioni adeguate e comprensivi di fissaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Sirena autoalimentata con lampeggiatore da esterno sirena esterna CHIOSCO BAR					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	133,32	133,32
119 / 119 EL.006.023.a	Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnologia con sensore a microonda e ad infrarossi, ad alta sensibilità e basso disturbo, elevata stabilità di funzionamento e tota ... e l'opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Rivelatore a doppia tecnologia da 2,4 GHz portata 15 m circa. rivelatori allarme CHIOSCO BAR					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	121,92	853,44
120 / 120 E.002.011.b	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo N07V-K; scatola di derivazione; scatola portafrutto in ... , ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per suonerie da parete. Suoneria da parete da 12V 15 VA CHIOSCO BAR SERVIZI IGENICI SERVIZI IGENICI PATTINAGGIO SPOGLIATOIO					1,00		
						2,00		
						1,00		
						2,00		
	SOMMANO cad					6,00	58,64	351,84
	A R I P O R T A R E							175'710,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							175'710,02
121 / 121 E.001.031	centimetro di profondità. Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo di larghezza fino a cm 10 - CHIOSCO BAR - SERVIZI IGIENICI - SERVIZI IGIENICI PATT. - SPOGLIATOIO		50,00 20,00 20,00 20,00			0,060 0,060 0,060 0,060	3,00 1,20 1,20 1,20	
	SOMMANO mq/cm					6,60	19,40	128,04
121 / 121 E.001.031	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. - rifiuto tracce elettriche CHIOSCO BAR - rifiuto tracce elettriche SERV.IGIENICI - rifiuto tracce elettriche SERV.IGIENICI PATTINAGGIO - rifiuto tracce elettriche SPOGLIATOIO - rifiuto corpi illuminanti CHIOSCO BAR - rifiuto corpi illuminanti SERVIZI IGIENICI - rifiuto corpi illuminanti SERV. IG. PATT - rifiuto corpi illuminanti SPOGLIATOIO - rifiuto corpi illuminanti PARCO - rifiuto plinto palo elettrico PARCO - rifiuto costituzione nuovo palo h 3m PARCO - rifiuto cavi elettrici CHIOSCO BAR					3,00 1,20 1,20 1,20 0,24 0,17 0,15 0,13 10,24 0,80 0,22 1,00		
	SOMMANO mc	25,00 18,00 16,00 14,00 65,00 1,00 1,00 1,00	1,20 1,20 1,20 1,20 0,63 1,00 0,60 1,00	0,100 0,100 0,100 0,100 0,250 1,000 0,600 1,000	0,080 0,080 0,080 0,080 0,250 0,800 0,600 1,000	0,24 0,17 0,15 0,13 10,24 0,80 0,22 1,00	19,55	12,50 244,38
122 / 122 E.001.033.b	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... ire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. macerie edili con impurità fino al 10% - rifiuto corpi ill CHIOSCO BAR - rifiuto corpi ill SERVIZI IGIENICI - rifiuto corpi ill SERVIZI IGIENICI PATT. - rifiuto corpi ill SERVIZI SPOGLIATOIO - rifiuto corpi ill PARCO - rifiuto plinto palo elettrico PARCO - rifiuto per scavo nuovo plinto palo h 3m PARCO - rifiuto cavi elettrici CHIOSCO BAR	0,24 0,17 0,15 0,13 10,24 0,80 0,22 1,00				5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 18,000 18,000 15,000	1,20 0,85 0,75 0,65 51,20 14,40 3,96 15,00	
	SOMMANO q.li					88,01	2,95	259,63
123 / 123 EL.005.029.a	Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità del palo, con diametro terminal ... ari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Singolo. costituzione palo h 3,0 m nel parco					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,27	30,27
124 / 124 E.004.008.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, per strutture non prec ... ne della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104). classe di resistenza a compressione minima C28/35 cls per cosituzione plinto nuovo palo h 3m PARCO	1,00	0,60	0,600	0,600	0,22		
	SOMMANO mc					0,22	143,17	31,50
	Parziale LAVORI A CORPO euro							176'403,84
	A R I P O R T A R E							176'403,84

[illegible]

[illegible]

[illegible]